



MILAGROS SÁNCHEZ®

/ARQUITECTURA /INTERIORISMO /CONSTRUCCIÓN

PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 26/08/2025
FECHA VENCIMIENTO 26/08/2025

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 **TELEFONOS:** **COND. PAGO:** CONTADO **RESPONSABLE:** MILAGROS SANCHEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
PRESUPUESTO ORIGINAL					
OBRAS PRELIMINARES					
12 B010355	DESMONTAJE Y DESCONEXION DE ELECTRODOMESTICOS	6,00	UND	8,70	52,20
20 B010591	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE. INCLUYE MARCO	14,00	PZA	30,00	420,00
22 B010594	DESMONTAJE DE PUERTA PRINCIPAL	1,00	UND	67,50	67,50
21 B010596	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE PUERTAS DESLIZANTE CON PAÑO FIJO	1,00	UND	90,00	90,00
72 B010940	RANURADO DE PISO	300,00	MTS	5,87	1.761,00
71 B010941	RANURADO DE PARED	300,00	MTS	5,87	1.761,00
11 B010760	DESMONTAJE DE VENTANA CON RECUPERACION	7,84	MTS2	15,00	117,60
16 B010395	DESMONTAJE DE CALENTADOR ELECTRICO	3,00	UND	52,63	157,89
18 EOP0812	DESMONTAJE DE CLOSET DE MADERA	30,67	MTS2	10,18	312,22
19 EOP0813	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE MUEBLES DE MADERA (COCINA)	25,57	MTS2	16,43	420,12
30 EOP012	DEMOLICION DE FRISO EN PAREDES.	60,00	MTS2	9,42	565,20
60 GEL052	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.	452,00	MTS2	5,58	2.522,16
58 FUM001	SERVICIO DE FUMIGACION INTEGRAL	1,00	SG	900,00	900,00
44 LAI08330	REVISION DE TABLEROS, CIRCUITOS ELECTRICOS Y CANALIZACIONES EXISTENTES.	1,00	SG	75,00	75,00
1 LAI19411	PROTECCION DE ESPACIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACION	400,00	MTS2	2,83	1.132,00
36 LAI70000	DESMONTAJE DE TOPE DE GRANITO	10,30	MTS2	25,39	261,52
37 LAI700001	DESMONTAJE DE SALPICADERO DE GRANITO	9,63	MTS	7,79	75,02
42 V23036090	REVISION, DIAGNOSTICO Y DESMONTAJE DE PARRILLERA DE ACERO INOXIDABLE.	1,00	SG	45,00	45,00
2 LAI19413	EMBALAJE DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS DESMONTADOS.	1,00	SG	754,15	754,15
38 LAI2552	DESMONTAJE DE TOPE DE COCINA	1,00	UND	16,70	16,70
5 EOP074	REMOCION SIN RECUPERACION DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES	53,00	PZA	4,62	244,86



PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 26/08/2025
FECHA VENCIMIENTO 26/08/2025

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 **TELEFONOS:** **COND. PAGO:** CONTADO **RESPONSABLE:** MILAGROS SANCHEZ

	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
41	EMA0230	DESMONTAJE DE COMPRESOR	7,00	UND	58,91	412,37
39	EIC00111	DESMONTAJE DE CAMPANA DE EXTRACCION	1,00	UND	39,26	39,26
4	B01046	DESMONTAJE DE LAMPARAS EXISTENTES CON RECUPERACION	199,00	UND	6,10	1.213,90
26	B01095	REMOCION DE RODAPIE DE MADERA EXISTENTE	28,59	MTS	5,10	145,81
17	B0108491	DESMONTAJE DE LAVAPLATOS	2,00	UND	5,26	10,52
10	B01087401	DESMONTAJE DE CERRAMIENTOS DE CRISTALERIA CON RECUPERACION.	89,79	MTS2	45,97	4.127,65
34	B010890	DESMONTAJE DE GRIFERIA	4,00	UND	7,92	31,68
40	B010387	DESMONTAJE DE CONDENSADORAS EXISTENTES	7,00	UND	49,09	343,63
32	B01008	DEMOLICION DE CERAMICAS EN PISOS	50,23	MTS2	8,23	413,39
27	B01013	DEMOLICION DE PARED DE BLOQUES DE ARCILLA	37,50	MTS2	12,86	482,25
28	B010201	DEMOLICION DE DINTELES	16,00	MTS	5,90	94,40
13	B010530	DESMONTAJE DE PERSIANAS Y CORTINAS	15,08	MTS2	6,53	98,47
14	LIG0700	DESMONTAJE DE BATEA DE ACERO INOXIDABLE	1,00	PZA	5,63	5,63
24	EOP1771	DEMOLICION DE PAREDES DE DRY WALL	29,79	MTS2	8,41	250,53
29	B010202	DEMOLICION DE REVESTIMIENTO EN COLUMNAS	13,80	MTS2	17,21	237,50
23	B0100441	DEMOLICION DE SOBREPISO.	4,65	MTS2	14,33	66,63
25	B01074	DESMONTAJE DE TECHO DE DRY WALL	25,00	MTS2	10,87	271,75
7	EOP21111	REMOCION DE LAVAMANOS.	3,00	PZA	12,18	36,54
9	EOP214	REMOCION DE ACCESORIOS SANITARIOS	11,00	PZA	4,92	54,12
6	LIG107	REMOCION DE PIEZAS SANITARIAS, W.C.	2,00	PZA	15,58	31,16
35	EOP219	REMOCION DE ESPEJOS	9,33	MTS2	13,39	124,93
31	EOP007	DEMOLICION DE CERAMICAS EN PAREDES.	39,50	MTS2	9,42	372,09
33	B01029	DESMONTAJE DE BARANDAS	5,93	MTS	7,92	46,97



NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 26/08/2025

FECHA VENCIMIENTO 26/08/2025

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002

TELEFONOS:

COND. PAGO:

CONTADO

RESPONSABLE:

MIL AGROS SANCHEZ

210	EAI06422	IMPERMEABILIZACION EN TECHOS CON MANTO ELASTICO DE SILICONA	206,00	MTS2	34,50	7.107,00
76	B060125	IMPERMEABILIZACION DE TABLILLA. INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y PRODUCTO IMPERMEABLE	45,30	MTS2	30,17	1.366,70
211	EAI0031	IMPERMEABILIZACION TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO. INCLUYE APLICACION DE PRIMER Y MANTO FLEX	29,48	MTS	22,94	676,27

INSTALACIONES SANITARIAS



PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 26/08/2025
FECHA VENCIMIENTO 26/08/2025

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 **TELEFONOS:** **COND. PAGO:** CONTADO **RESPONSABLE:** MILAGROS SANCHEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
48 EEM0530	REVISION Y DIAGNOSTICO DE PUNTOS FILTRACION EN TECHO	1,00	SG	40,74	40,74
102 ESA0242	S/T/I DE TAPA DE REGISTRO	4,00	UND	97,50	390,00
45 LAI1280	REVISION Y DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL TANQUE AEREO.	1,00	SG	130,01	130,01
46 LAI1281	REVISION Y DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL TANQUE SUBTERRANEO	1,00	SG	150,00	150,00
50 LAI12911	REVISION Y DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE RECIRCULACION DEL HIDRONEUMATICO DE LA PISCINA.	1,00	SG	49,99	49,99
51 LAI12912	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONTROL PARA BOMBA E HIDRONEUMATICO EXISTENTE	1,00	SG	375,00	375,00
100 EST1335	S/T/I DE CENTRO DE PISO	4,00	UND	18,00	72,00
91 UP27901	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA (FILTRO DESBARRADOR Y FILTRO CARBON)	1,00	UND	3.151,55	3.151,55
181 LIG06522	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAPLATOS FABRICADO EN PIEDRA SINTERIZADA	2,00	UND	323,40	646,80
49 LAI12910	REVISION DE PUNTOS DE AGUAS BLANCAS Y AGUAS SERVIDAS.	44,00	PTO	10,44	459,36
98 ESG0010	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA FREGADERO	2,00	PZA	457,50	915,00
110 ESP010	PUNTOS DE AGUAS RESIDUALES, DE PVC, DIAMETRO 3 plg (76 mm), E = 1.8 mm AMBIENTE INTERIOR AL RECINTO SANITARIO.	5,00	PTO	74,89	374,45
109 ESP046	PUNTOS DE AGUAS RESIDUALES, DE PVC, DIAMETRO 2 plg (51 mm), E = 1.8 mm. EMBUTIDO O ENTERRADO. INCLUYE CONEXIONES.	15,00	PTO	58,81	882,15
113 EP764	TUBERIA AGUAS RESIDUALES, PVC, DIAMETRO 3 plg (76 mm), E= 3.2 mm EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.	10,00	MTS	34,50	345,00
116 XBA0011402	PERFORACION DE LOSA DE CONCRETO Y/O LOSACERO CON CORE DRILL D= 4".	2,00	UND	90,00	180,00
115 XBA0011502	PERFORACION DE LOSA DE CONCRETO Y/O LOSACERO CON CORE DRILL D= 2"	4,00	UND	60,00	240,00
117 ESY0291	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVES DE ARRESTO, PARA PIEZAS SANITARIAS	8,00	PZA	30,37	242,96
92 B120038	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS PARA OSMOSIS	1,00	UND	547,50	547,50
108 EST255	TUBERIA DE AGUAS CLARAS DE PLASTICO POLIPROPILENO, DIAMETRO 25 mm, SOLDADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSION /	30,00	MTS	32,54	976,20
103 ESA0420	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONOMANDO DE LUJO PARA DUCHA	1,00	PZA	766,13	766,13
96 ESG0025	SUMINISTRO DE GRIFERIA DE LUJO PARA LAVAMANOS. INCLUYE SIFON, DESAGUE, CANILLA Y CONEXIONES.	2,00	PZA	907,50	1.815,00
112 EP763	TUBERIA AGUAS RESIDUALES, PVC, DIAMETRO 2 plg (51 mm), E= 3.2 mm EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.	20,00	MTS	28,46	569,20
95 ESA0236	SSUMINISTRO E INSTALACION DE W.C SENCILLO	2,00	PZA	866,26	1.732,52

PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 26/08/2025
FECHA VENCIMIENTO 26/08/2025

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 **TELEFONOS:** **COND. PAGO:** CONTADO **RESPONSABLE:** MILAGROS SANCHEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
107 EST262	PUNTO DE AGUAS CLARAS DE PLASTICO POLIPROPILENO, DIAMETRO 25 mm, SOLDADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSION / P	9,00	PTO	78,26	704,34
111 ESP023	PUNTOS DE AGUAS RESIDUALES, DE PVC, DIAMETRO 4 plg (102 mm), E= 3.2 mm. EMBUTIDO O ENTERRADO. INCLUYE CONEXIONES.	4,00	PTO	112,02	448,08
114 EP765	TUBERIA AGUAS RESIDUALES, PVC, DIAMETRO 4 plg (102 mm), E= 3.2 mm EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.	20,00	MTS	49,01	980,20
97 ESG0026	SUMINISTRO DE GRIFERIA SENCILLA PARA LAVAMANOS. INCLUYE SIFON, DESAGUE, CANILLA Y CONEXIONES.	4,00	PZA	682,50	2.730,00
93 EIC00800	S/T/I DE CALENTADOR ELECTRICO	1,00	UND	750,00	750,00
99 ESG0013	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA BATEA	1,00	PZA	390,00	390,00
105 ESA0415	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA	4,00	PZA	270,00	1.080,00
234 ESX0201	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE BAÑO	12,00	PZA	100,00	1.200,00
106 ESX0201	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE BAÑO	20,00	PZA	68,15	1.363,00
90 GEL410	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE GOTERO HECHO EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADA DOBLADA	14,92	MTS	90,00	1.342,80
104 ESA0421	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONOMANDO SENCILLO PARA DUCHA	1,00	PZA	394,50	394,50
94 ESA0231	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC DE LUJO	1,00	PZA	3.588,92	3.588,92
GAS					
15 GAS0031	DESCONEXION DE PUNTOS DE GAS	1,00	PTO	75,00	75,00
INSTALACIONES ELECTRICAS					
125 LIG0030	I.E. CAJETINES PLASTICOS, SALIDA 3/4 plg, PROFUNDIDAD 1 1/2 plg, RECTANGULARES 2 X 4 pla (5.1 X 10.2 cm).	50,00	UND	4,15	207,50
138 LUM02301	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RIEL MAGNETICO PARA EMPOTRAR.	15,00	MTS	96,50	1.447,50
141 ILUMI009	SUMINISTRO E INSTALACION DE SPOT HERMETICO REDONDO RECEDIDO DE ALUMINIO. COLOR NEGRO. 85MM. IP20 GU10.	8,00	UND	29,14	233,12
43 INTER002	INSPECCION Y REVISION DE CONEXIÓN A INTERNET	1,00	SG	84,98	84,98
126 EP618	I.E. CAJETINES PLASTICOS, SALIDA 3/4 plg, PROFUNDIDAD 1 1/2 plg, OCTOGONALES 4 pla (10.2 cm).	50,00	PZA	8,00	400,00
127 EP6181	I.E. CAJETINES PLASTICOS, SALIDA 3/4 plg, PROFUNDIDAD 1 1/2 plg, 4x4	50,00	PZA	8,18	409,00
132 EP623	I.E. CAJAS METALICAS DE DERIVACION, TIPO PA, 12 X 12 X 4 plg (30.5 x 30.5 x 10.2 cm).	5,00	PZA	62,76	313,80
131 EP626	I.E. CAJAS METALICAS DE DERIVACION, TIPO PA, 10 X 10 X 6 plg (25.4 x 25.4 x 15.2 cm).	5,00	PZA	51,71	258,55
157 EMA0210	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE VOLTAJE 110V	20,00	UND	45,00	900,00



PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 26/08/2025
FECHA VENCIMIENTO 26/08/2025

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 **TELEFONOS:** **COND. PAGO:** CONTADO **RESPONSABLE:** MILAGROS SANCHEZ

	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
158	EMA0211	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE VOLTAJE 220V	10,00	PZA	52,50	525,00
153	EMI0440	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO	1,00	UND	64,67	64,67
150	EIB039	I.E. TOMACORRIENTES CON TAPA PLASTICA DOBLE 1 FASE 20 Amp	20,00	PZA	25,33	506,60
151	EIB0390	I.E. TOMACORRIENTES CON TAPA PLASTICA 220	8,00	PZA	12,30	98,40
123	EIB153	I.E. TUBERIA PLASTICA RIGIDA PESADA, PVC, EMBUTIDA. DIAMETRO 2 plg (51 mm)	20,00	MTS	34,26	685,20
154	EIB1810	I.E. TABLERO METALICO CONVERTIBLE, EMBUTIDO, CON PUERTA, 3 FASES + NEUTRO. 24 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKERS	1,00	PZA	4.436,76	4.436,76
133	EIJ011	I.E. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE PLASTICO	150,00	PZA	5,74	861,00
134	EIJ0210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CIEGA EMT.	20,00	UND	3,82	76,40
142	EIL0310	I.E. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LINEAL	8,00	MTS	119,81	958,48
139	EIL03150	SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEL MAGNETICO SUPERFICIAL PARA LAMPARAS.	12,00	MTS	120,58	1.446,96
149	EIL0510	I.E. SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION	1,00	PZA	1.500,00	1.500,00
120	EIT018	I.E. TUBERIA PLASTICA RIGIDA LIVIANA, PVC, EMBUTIDA. DIAMETRO 3/4 plg (19 cm).	120,00	MTS	15,72	1.886,40
122	EIT057	I.E. TUBERIA PLASTICA RIGIDA PESADA, PVC, EMBUTIDA. DIAMETRO 1-1/2 plg (38 mm)	30,00	MTS	27,48	824,40
136	B11044	I.E. CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, THW, CALIBRE 10 AWG (2.95 mm)	400,00	MTS	3,06	1.224,00
135	B11045	I.E. CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, THW, CALIBRE 12 AWG (2.32 mm).	500,00	MTS	2,91	1.455,00
137	B11049	I.E. CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, THW, CALIBRE 8 AWG (3.71 mm)	100,00	MTS	5,45	545,00
156	B110518	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SPT 2X18	100,00	MTS	4,50	450,00
128	B11071	I.E. CAJAS METALICAS DE PASO/DERIVACION, SUSPENDIDA, 5" X 5"	10,00	PZA	25,06	250,60
130	B110720	I.E. CAJAS METALICAS DE PASO/DERIVACION, SUSPENDIDA O EMPOTRADA, 8" X 8" (20.3 x 20.3 cm)	10,00	PZA	48,09	480,90
129	B1107201	I.E. CAJAS METALICAS DE PASO/DERIVACION, SUSPENDIDA O EMPOTRADA, 6" X 6"	10,00	PZA	26,35	263,50
144	B111030	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS COLGANTES	5,00	UND	1.898,66	9.493,30
145	B111031	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS COLGANTES (DECORATIVAS)	5,00	UND	980,00	4.900,00
147	B111065	INSTALACION DE CINTA LED	600,00	MTS	17,58	10.548,00



PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 26/08/2025
FECHA VENCIMIENTO 26/08/2025

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 **TELEFONOS:** **COND. PAGO:** CONTADO **RESPONSABLE:** MILAGROS SANCHEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
143 B1110812	I.E. SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DIRECCIONAL	18,00	UND	91,50	1.647,00
148 B111094	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED 100W	10,00	UND	121,55	1.215,50
140 B111101	I.E. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO SPOT DOBLE CUADRADO BLANCO/NEGRO	102,00	UND	43,50	4.437,00
146 B1111033	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE APLIQUE	6,00	UND	1,00	6,00
121 B111160	I.E. TUBERIA PLASTICA RIGIDA PESADA, PVC, DIAMETRO 1 plg (25 mm) PARA DISTRIBUCION	60,00	MTS	20,58	1.234,80
47 ALEX006	REVISION DE SISTEMA DE DOMOTICA EXISTENTE EN LA CASA.	1,00	SG	150,00	150,00
53 ECR01512	REVISION Y DIAGNOSTICO DE CERCO ELECTRICO EXISTENTE	1,00	SG	30,00	30,00
54 ECR01513	REMOCION CON RECUPERACION DE CERCO ELECTRICO	108,11	MTS	4,13	446,49
124 B111167	I.E. TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO, SIN ROSCA, TIPO EMT, DIAMETRO 3/4 plg (19 mm) PARA DISTRIBUCION	40,00	MTS	20,09	803,60

DOMOTICA

155 SON001	SISTEMA DE SONIDO.	3,00	SG	4.250,00	12.750,00
152 V20A8011	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK.	1,00	UND	6.000,00	6.000,00

REVESTIMIENTO

192 V10C0711	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPEL TAPIZ	397,00	MTS2	63,11	25.054,67
177 V0500510	S/T/ Y COLOCACION DE LAMINA MDF HIDROFUGO 3MM Y LAMINA PVC COMO ELEMENTO DE SOPORTE PARA PIEDRA SINTERIZADA.	20,05	MTS	7,90	158,40
178 V0500511	S/T/ Y COLOCACION DE LAMINA MDF HIDROFUGO 3MM Y LAMINA PVC COMO ELEMENTO DE SOPORTE PARA PIEDRA SINTERIZADA.	13,61	MTS2	20,46	278,46
188 LAI70080	PERFORACION EN PIEDRA SINTERIZADA PARA PASE DE SERVICIOS (GRIFERIA U OTROS)	8,00	UND	15,00	120,00
89 EAA1863	REPARACION DE TECHO DE YESO	199,00	UND	12,74	2.535,26
84 ENCAM004	ENCAMISADO DE TECHO Y PAREDES	115,71	MTS	9,97	1.153,63
82 LAI105	ENCAMISADO DE PAREDES CON PASTA PROFESIONAL CON LIJADO INCLUIDO. EXCLUYE EL FONDO ANTIALCALINO	397,64	MTS2	18,30	7.276,81
83 LAI1051	ENCAMISADO DE TECHO CON PASTA PROFESIONAL CON LIJADO INCLUIDO. EXCLUYE EL FONDO ANTIALCALINO	373,77	MTS2	19,80	7.400,65
184 EAZ01840	REVESTIMIENTO EN PARED CON PIEDRA SINTERIZADA 6 MM	70,76	MTS2	232,50	16.451,70
185 EAZ01841	REVESTIMIENTO EN PARED CON PIEDRA SINTERIZADA 6 MM	10,00	MTS	68,22	682,20
186 EAZ01842	REVESTIMIENTO EN PARED CON PIEDRA SINTERIZADA 12 MM	21,84	MTS2	340,50	7.436,52



PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 26/08/2025
FECHA VENCIMIENTO 26/08/2025

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 **TELEFONOS:** **COND. PAGO:** CONTADO **RESPONSABLE:** MILAGROS SANCHEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
187 EAZ01843	REVESTIMIENTO EN PARED CON PIEDRA SINTERIZADA 12 MM	10,84	MTS	102,14	1.107,20
182 EAZ01844	REVESTIMIENTO EN PISO CON PIEDRA SINTERIZADA 6 MM	18,43	MTS2	337,50	6.220,13
183 EAZ01845	REVESTIMIENTO EN PISO CON PIEDRA SINTERIZADA 6 MM	10,84	MTS	102,00	1.105,68
179 EAZ01852	FABRICACION E INSTALACION DE LAVAMANOS CON PIEDRA SINTERIZADA	4,00	UND	356,54	1.426,16
190 EAA0761	PULITURA DE PISO DE MARMOL	300,00	MTS2	24,74	7.422,00
193 EAP2013	PINTURA DE CAUCHO INTERIOR EN TECHO. NO INCLUYE FONDO ANTIALCALINO	422,00	MTS2	16,78	7.081,16
194 EAP2014	PINTURA DE CAUCHO INTERIOR EN TECHO. NO INCLUYE FONDO ANTIALCALINO	212,00	MTS	9,00	1.908,00
196 EAP2015	PINTURA DE CAUCHO INTERIOR EN PARED. NO INCLUYE FONDO ANTIALCALINO	150,00	MTS	8,54	1.281,00
85 EAY0050	CONSTRUCCION DE TABIQUERIA DE YESO (DRY WALL) DE 1/2". ACABADO SIN PINTURA. (PARED Y PANTALLA)	13,98	MTS2	76,66	1.071,71
195 EAP201	PINTURA DE CAUCHO INTERIOR EN PAREDES. NO INCLUYE FONDO ANTIALCALINO	397,00	MTS2	15,62	6.201,14
174 EAZ0152	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE PARED CON PORCELANATO. FORMATO 120 X 60 CM	36,00	MTS2	95,30	3.430,80
175 EAZ016143	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE PISO CON PORCELANATO, FORMATO 1.20x0.60	15,00	MTS2	97,09	1.456,35
176 EAA09510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RODAPIE DE PORCELANATO	27,00	MTS	19,43	524,61
191 EAA1801	S/T/C DE PERFIL U DE ALUMINIO PARA BORDE EN RODAPIE	25,00	MTS	13,00	325,00
189 EAA1805	CONSTRUCCION DE BOCA PUERTA	5,00	UND	52,50	262,50
79 EAA0330	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EXTERIOR EN PAREDES CON TABLILLA DE ARCILLA. INCLUYE FRISO BASE.	15,00	MTS	30,41	456,15
197 B0301852	APLICACION DE PINTURA AUTOMOTRIZ EN ESTRUCTURA METALICA	10,00	MTS	56,26	562,60
86 B060281	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CIELO RASO DE YESO CON JUNTA INVISIBLE E= 3/8" (DRY WALL).	25,00	MTS2	67,97	1.699,25
INSTALACIONES MECANICAS					
52 B0103842	REVISION Y DIAGNOSTICOS DE LAS INSTALACIONES MECANICAS EXISTENTES	1,00	SG	60,00	60,00
212 LAI08120	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS EXISTENTE. INCLUYE COMPRESOR Y CONSOLAS.	7,00	UND	97,50	682,50
213 LAI6331	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE EXTRACCION MECANICA DE BAÑOS FABRICADOS CON LAMINA GALVANIZADA.	1,00	SG	1.230,00	1.230,00
215 EMI1500	ADECUACION DE AIRE INTEGRAL EXISTENTE. INCLUYE CIERRE DE DUCTERIA, REJILLA DE RETORNO Y REUBICACION TERMOSTATO.	1,00	SG	675,00	675,00



PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 26/08/2025
FECHA VENCIMIENTO 26/08/2025

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 **TELEFONOS:** **COND. PAGO:** CONTADO **RESPONSABLE:** MILAGROS SANCHEZ

	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
214	EMI066	S/I DE VENTILADOR / EXTRACTOR HELICOIDAL DE 10"	1,00	UND	1.875,00	1.875,00
216	EMI016	S/C DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA, TIPO SPLIT, CON CONSOLA DE LUJO CAP 18000 BTU (1.5 TON)	2,00	UND	3.150,00	6.300,00

HERRERIA

171	ESTRU030	FABRICACION DE MOLDE PARA LOSETA DE CONCRETO	5,00	PZA	90,00	450,00
172	ESTRU031	SUM. E INSTALACION DE LAMINA DE 3mm PARA REFORZAR COLUMNA, INCLUYE MTTO. CON DEOXIDANTE. TANITEC Y FONDO ANTICORROSIVO	5,00	MTS	195,00	975,00
169	ESTRU0310	S/T/I DE MARCO PARA ESPEJO CON PLETINA, REFORZADO CON TUBO	3,00	UND	601,35	1.804,05
173	ESTRU032	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS. INCLUYE APLICACION DE CROMATO DE ZINC	10,00	MTS	37,50	375,00
166	ESTRU025	S/T/I DE ESTRUCTURA METALICA BASE MUEBLE DIVISOR COCINA	1,00	UND	150,00	150,00
167	ESTRU026	S/T/I ESTRUCTURA METALICA MUEBLE DIVISOR COCINA	2,99	MTS2	375,00	1.121,25
160	ESTRU018	S/T/I DE ESTRUCTURA METALICA PARA BATEA O FREGADERO	3,21	MTS2	390,00	1.251,90
164	ESTRU023	S/T/I DE ESTRUCTURA METALICA BASE MUEBLE COCINA	1,95	MTS2	420,00	819,00
165	ESTRU024	S/T/I DE ESTRUCTURA METALICA BASE CAMPANA	1,00	UND	225,00	225,00
170	ESTRU029	FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA HUELLA DE ESCALERA	14,00	PZA	195,00	2.730,00
163	ESTRU022	S/T/I DE ESTRUCTURA METALICA BASE MUEBLE COMEDOR	1,20	MTS2	300,00	360,00
162	ESTRU021	S/T/I DE ESTRUCTURA METALICA BASE PARA LAMPARA COLGANTE	2,00	UND	150,00	300,00
159	ESTRU017	S/T/I DE ESTRUCTURA METALICA PARA LAVAMANOS	3,70	MTS2	375,00	1.387,50
118	EEM0505	REPARACION EN FILTRACION DE CANAL DE AGUA DE LLUVIA. INCLUYE APLICACION DE SILICON. FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA	38,00	MTS	45,00	1.710,00
161	ESTRU019	S/T/I DE ESTRUCTURA METALICA BASE DE TV	2,76	MTS2	420,00	1.159,20
168	ESTRU027	S/T/I DE ESTRUCTURA METALICA BASE PARA VANITI EN HABITACION PRINCIPAL	1,00	UND	2.067,83	2.067,83

ACERO INOXIDABLE

101	B01103123	S/T/I Y COLOCACION DE REJILLAS CUADRADAS DE CENTRO PISOS.	8,00	UND	105,00	840,00
-----	-----------	---	------	-----	--------	--------

CRISTALERIA

209	B0901004	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUERTAS CORREDIZAS DOS HOJAS Y UN FIJO DE CRISTAL 8mm	5,23	MTS2	654,75	3.424,34
207	B090126	SUM. E INST. DE VENTANA CORREDIZA C/FIJO INFERIOR, PERFIL DE ALUMINIO ELECTROPINTADO COLOR NEGRO Y CRISTAL LAM 8mm	29,43	MTS2	630,00	18.540,90



PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 26/08/2025
FECHA VENCIMIENTO 26/08/2025

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 **TELEFONOS:** **COND. PAGO:** CONTADO **RESPONSABLE:** MILAGROS SANCHEZ

	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
201	B090136	SUM. E INST. DE MODULO VENTANA CORREDIZA CON MARCO FIJO INFERIOR, PERFIL DE ALUMINIO COLOR NEGRO Y CRISTAL LAM. GRIS 8MM	25,18	MTS2	543,38	13.682,31
202	B090137	SUM. E INST. DE MODULO VENTANA CORREDIZA, PERFIL DE ALUMINIO COLOR NEGRO Y CRISTAL LAM. CLARO 8MM	0,84	MTS2	1.099,68	923,73
203	B090138	SUM. E INST. DE MARCO FIJO Y PUERTA BATIENTE, PERFIL DE ALUMINIO COLOR NEGRO Y CRISTAL LAM. CLARO DE 8MM	17,80	MTS2	506,86	9.022,11
204	B090139	SUM. E INST. DE MARCO FIJO, PERFIL DE ALUMINIO COLOR NEGRO Y CRISTAL LAM. CLARO DE 8MM	37,77	MTS2	432,65	16.341,19
208	B0901400	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO DE CRISTALERIA. INCLUYE INSTALACION DE CERRADURA	77,87	MTS2	210,00	16.352,70
205	B090170	SUM. E INST. DE VENTANA PROYECTANTE CON FIJO, PERFIL DE ALUMINIO COLOR NEGRO. CRISTAL LAM. CLARO 8	3,02	MTS2	816,92	2.467,10
206	B090171	SUM. E INST. DE VENTANA PROYECTANTE, PERFIL DE ALUMINIO COLOR NEGRO, CRISTAL LAM. CLARO 8	0,44	MTS2	1.206,30	530,77
199	CRIS003	S/T/I DE BARANDA DE CRISTAL EN AREA DE ESCALERA.	10,00	MTS2	600,00	6.000,00
198	V10A100	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO DE VIDRIO PUERTAS DE BAÑO	9,00	MTS2	405,00	3.645,00
200	GEL1055	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESPEJOS BISELADOS	6,50	MTS2	525,00	3.412,50

ELECTRODOMESTICOS

217	TOP002	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA DE EXTRACCION	1,00	UND	4.300,28	4.300,28
-----	--------	---	------	-----	----------	----------

MOBILIARIO

237	V230309	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA EJECUTIVA	4,00	UND	550,00	2.200,00
225	V2303691	S/T INSTALACION DE POLTRONAS	13,00	UND	2.500,00	32.500,00
236	V2303693	SUMINISTRO DE MESA PARA ESCRITORIO	1,00	UND	1.700,00	1.700,00
245	V2303710	S/T E INSTALACION DE MESA DE NOCHE	7,00	UND	830,00	5.810,00
224	V250840	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS	112,32	MTS2	90,00	10.108,80
223	MES0041	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA AUXILIAR	4,00	UND	1.200,00	4.800,00
248	SOF001	S/T INSTALACION DE SOFA TIPO MODULAR	1,00	UND	15.600,00	15.600,00
247	SOF0030	S/T Y COLOCACION DE SOFA TIPO MODULAR DE DOS CUERPOS.	1,00	UND	12.000,00	12.000,00
242	LENC0031	SUMINISTRO E INSTALACION DE LENCERIA HABITACION NIÑAS	2,00	JGO	1.760,00	3.520,00
243	LENC0032	SUMINISTRO E INSTALACION DE LENCERIA HABITACION PRINCIPAL	1,00	JGO	2.610,00	2.610,00
244	LENC0033	SUMINISTRO E INSTALACION DE LENCERIA HABITACION HUESPED	1,00	UND	1.710,00	1.710,00



PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 26/08/2025
FECHA VENCIMIENTO 26/08/2025

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 **TELEFONOS:** **COND. PAGO:** CONTADO **RESPONSABLE:** MILAGROS SANCHEZ

	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
226	EAZ0235	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTICULOS DECORATIVOS	45,00	UND	200,00	9.000,00
227	EAZ0237	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO DECORATIVO HALL DE ACCESO	1,00	UND	1.500,00	1.500,00
228	EAZ0238	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO DECORATIVO SALA	2,00	UND	1.500,00	3.000,00
229	EAZ0239	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO DECORATIVO COCINA	2,00	UND	1.200,00	2.400,00
230	EAZ0240	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO DECORATIVO MENS CAVE	2,00	UND	1.500,00	3.000,00
235	EAZ02400	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE COMEDOR	1,00	JGO	14.250,00	14.250,00
231	EAZ0242	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO DECORATIVO HALL PLANTA ALTA	2,00	UND	1.500,00	3.000,00
232	EAZ0243	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO DECORATIVO HABITACION PRINCIPAL	5,00	UND	650,00	3.250,00
233	EAZ0244	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO DECORATIVO HABITACION	2,00	UND	900,00	1.800,00
218	EAZ0270	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA HALL ACCESO	1,00	UND	1.100,00	1.100,00
219	EAZ0271	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA SALA	1,00	UND	2.900,00	2.900,00
220	EAZ0272	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRAS MENS CAVE	2,00	UND	1.400,00	2.800,00
221	EAZ0273	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRAS HABITACION	6,00	UND	1.200,00	7.200,00
222	EAZ0274	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRAS BAÑOS	2,00	UND	350,00	700,00
238	B14010	INSTALACION DE CAJA FUERTE	1,00	UND	1.450,00	1.450,00
246	BUT0010	S/T DE BUTACA	3,00	UND	650,00	1.950,00
239	CAMQ010	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMA HABITACION NIÑAS	2,00	UND	2.900,00	5.800,00
240	CAMQ011	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMA HABITACION PRINCIPAL	1,00	UND	4.500,00	4.500,00
241	CAMQ012	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMA HABITACION HUESPED	1,00	UND	2.900,00	2.900,00

PAISAJISMO

119	B111776	PROGRAMACION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE RIEGO. INC.	1,00	SG	3.450,00	3.450,00
		INSTALACION DE RED DE TUBERIA				
3	EOP243	LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO DEL AREA DE TRABAJO	183,90	MTS2	2,27	417,45

LIMPIEZA DE OBRA

59	LIMP002	LIMPIEZA PARCIAL DE OBRA	3.000,00	MTS2	1,18	3.540,00
----	---------	--------------------------	----------	------	------	----------



MILAGROS SÁNCHEZ®

/ARQUITECTURA /INTERIORISMO /CONSTRUCCIÓN

PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 26/08/2025
FECHA VENCIMIENTO 26/08/2025

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 TELEFONOS: COND. PAGO: CONTADO RESPONSABLE: MILAGROS SANCHEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
ACABADOS					
180 LAV0010	FABRICACION E INSTALACION DE BATEA FABRICADA CON LANINA SINTERIZADA DE 12mm	1,00	PZA	227,40	227,40
DRYWALL					
87 GEL20912	CONSTRUCCION DE TECHO, PANTALLA Y/O MARTILLO EN DRY WALL (ANCHO MENOR A 1 MTR)	85,57	MTS	27,11	2.319,80
TRANSPORTE Y CARGA					
57 CMT0733	CARGA A MANO Y BOTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBAÑILERIA Y OTROS	80,00	MTS3	37,80	3.024,00
55 B1400211	ACARREO DE MOBILIARIOS Y ACCESORIOS DESMONTADOS HASTA EL SITIO DE CARGA.	1,00	SG	750,00	750,00
56 B1400216	CARGA Y TRASLADO DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS	2,00	VIAJE	450,00	900,00
DRYWALL					
88 B0602821	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CIELO RASO DE YESO CON JUNTA INVISIBLE	30,00	MTS2	45,85	1.375,50
DRYWALL				Sub Total:	573.280,55
				Sub total Descuento:	0,00
				Total:	573.280,55
OBRAS EXTRAS					
OBRAS PRELIMINARES					
5 EOP085	PICOTEO MANUAL DE PAREDES (REPICADO)	10,00	MTS2	7,98	79,80
7 EOP0072	DEMOLICION DE CERAMICAS EN PISOS Y PAREDES.	12,00	MTS	12,92	155,04
2 EOP026	REMOCION DE TUBERIA ELECTRICA EXISTENTE.	200,00	MTS	1,20	240,00
1 EIB2671	DESMANTELAMIENTO DE GRUPO DE CABLES	713,50	MTS	0,90	642,15
89 LAI70410	REMOCION DE DECORACION VEGETAL ARTIFICIAL SIN RECUPERACION EN PARED.	43,22	MTS2	3,15	136,14
ESTRUCTURA					
19 LAI62310	CONSTRUCCION DE BANCO DE CONCRETO. INCLUYE ARMADO DE ACERO, ENCOFRADO Y VACIADO.	1,00	UND	39,67	39,67
22 B02001	CONFORMACION A MANO DE TERRENO, PARA LOSA DE PISO	15,00	MTS2	12,00	180,00
12 B020065	VACIADO DE CONCRETO, PARA LOSACERO. INCLUYE COLOCACION DE LOSACERO, MALLA TRUCKSON Y REMOCION DE LOSACERO DETERIORADA	3,36	MTS2	229,48	771,05
ALBAÑILERIA					



PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 09/11/2025
FECHA VENCIMIENTO 09/11/2025

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 **TELEFONOS:** **COND. PAGO:** CONTADO **RESPONSABLE:** MILAGROS SANCHEZ

	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
13	EAA0011	CONSTRUCCION DE PAREDES DE BLOQUES HUECOS DE ARCILLA, ACABADO CORRIENTE E=10 cm. NO INCLUYE MACHONES. DINTELES NI BROCAL	15,00	MTS	21,20	318,00
16	GEL2001	CONSTRUCCION DE EMBONADO DE TUBERIAS	52,00	MTS	16,21	842,92
21	GEL1032	CONSTRUCCION DE TOPE EN MAMPOSTERIA. INCLUYE ENCOFRADO Y ACERO DE REFUERZO."	2,10	MTS	116,12	243,85
15	EAA2391	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN PAREDES CON MORTERO, A BASE DE ARENA Y CEMENTO. FRISO BASE. (BORDES)	187,18	MTS	16,34	3.058,52
14	EAA2395	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN PAREDES CON MORTERO, A BASE DE ARENA Y CEMENTO. INCLUYE REFUERZO CON CABILLA	5,00	MTS2	76,49	382,45
17	REP0010	REPARACION DE LOSA DE ENTREPISO (PASES DE TUBERIA)	8,00	UND	9,30	74,40
18	REP0015	REPARACION PUNTUAL DE TECHO Y PAREDES CON FRISO BASE Y ESTUCO	15,00	UND	24,65	369,75
23	V260220	CONSTRUCCION DE LOSETAS DE CONCRETO EN FORMA DE HOJA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y ENCOFRADO	8,00	UND	65,00	520,00
IMPERMEABILIZACION						
99	LAI1730	IMPERMEABILIZACION DE TUBERIA DE AIRES ACONDICIONADOS	6,00	MTS	19,14	114,84
INSTALACIONES SANITARIAS						
45	LAI12913	LIMPIEZA DE TANQUILLA DE AGUAS SERVIDAS O DE LLUVIA	1,00	UND	88,00	88,00
39	EST1332	S/T/I DE REJILLA LINEAL PARA DESAGUE, DE ACERO INOXIDABLE, COLOR NEGRO L= 24 PULGADAS	2,00	PZA	320,11	640,22
34	EST2613	S/I DE LLAVE ESFERICA TERMOFUSION DOBLE UNION DONSEN METALICA, D=20 mm	1,00	PZA	68,55	68,55
40	EST1336	S/T/I DE REJILLA LINEAL PARA DESAGUE, DE ACERO INOXIDABLE, COLOR NEGRO L= 36 PULGADAS	2,00	PZA	369,59	739,18
33	EST253	TUBERIA DE AGUAS CLARAS DE PLASTICO POLIPROPILENO, DIAMETRO 20 mm, SOLDADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSION /	15,00	MTS	26,42	396,30
44	EEM05103	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA DE LLUVIA EN FACHADA. INCLUYE CROMATO Y PINTURA	14,00	MTS	32,72	458,08
43	EEM051030	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE AGUA DE LLUVIA EN FACHADA POSTERIOR. INCLUYE CROMATO Y PINTURA	15,20	MTS	122,69	1.864,89
41	EIC00899	S/T/I DE BOMBA DE RECIRCULACION. INCLUYE MATERIAL DE PLOMERIA Y FABRICACION E INSTALACION DE MANIFOLD	1,00	SG	1.650,99	1.650,99
37	EP886	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA TELEFONO DE ACERO INOXIDABLE.	1,00	PZA	258,51	258,51
35	ESA0427	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE DE DUCHA CON MIXER Y DUCHA DE MANO SUPREME	1,00	UND	1.077,89	1.077,89
36	ESA0429	S/I DE JUEGO DE DUCHA CON PANTALLA DIGITAL CON CABEZAL DE DUCHA MONTADO EN EL TECHO DE 16 X 24 PULG	1,00	UND	2.370,28	2.370,28
76	EMI11700	SUMINISTRO TRANSPORTE Y COLOCACION DE ESPUMA EXPANSIVA	7,00	UND	16,30	114,10
95	LIG0885	MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPOS DE PISCINA.	1,00	SG	1.554,29	1.554,29



PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 09/11/2025
FECHA VENCIMIENTO 09/11/2025

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 **TELEFONOS:** **COND. PAGO:** CONTADO **RESPONSABLE:** MILAGROS SANCHEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
96 LIG0886	MODIFICACIONES VARIAS EN TUBERIA EXISTENTE PARA LLENADO DE PISCINA	1,00	SG	450,00	450,00
31 LIG05710	DESMONTAJE Y MONTAJE DE W.C.	1,00	PZA	90,66	90,66
38 B120090	S/I DE CANILLAS PARA PIEZAS SANITARIAS	4,00	UND	36,65	146,60
32 EST261	PUNTO DE AGUAS CLARAS DE PLASTICO POLIPROPILENO, DIAMETRO 20 mm, SOLDADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSION / POLIFUSION	2,00	PTO	78,80	157,60
GAS					
97 GAS011	PRUEBA DE FUGA EN TUBERIA DE GAS. INCLUYE ACCESORIOS	2,00	PTO	225,00	450,00
98 GAS012	CONEXION DE TOPE A GAS	1,00	UND	179,16	179,16
INSTALACIONES ELECTRICAS					
53 EP5741	I.E. TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO, SIN ROSCA, TIPO EMT, COLGADA, DIAMETRO 1 pla (25 mm).	30,00	MTS	30,61	918,30
51 EP6260	I.E. CAJAS METALICAS DE DERIVACION, 10 X 10 X 6 plg (25.4 x 25.4 x 15.2 cm). PARA INTEMPERIE	1,00	PZA	130,20	130,20
48 EP619	I.E. CAJETINES METALICOS, SALIDA 3/4 plg, PROFUNDIDAD 1 1/2 plg, RECTANGULARES 2 X 4 pla (5.1 X 10.2 cm).	10,00	PZA	12,02	120,20
50 EP620	I.E. CAJETINES METALICOS, SALIDA 1 plg, PROFUNDIDAD 2 1/8 plg, CUADRADOS 5 X 5 pla (12.7 X 12.7 cm).	10,00	PZA	27,68	276,80
49 EIJ003	I.E. CAJETINES METALICOS, SALIDAS 1/2" - 3/4", PROFUNDIDAD 1 1/2", CUADRADOS 4" X 4".	17,00	PZA	18,81	319,77
54 EIJ0392	I.E. SUMINISTRO E INSTALACION CAJETIN PVC DE 5"x5"	24,00	PZA	23,22	557,28
74 EIL01321	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA SUPERFICIAL PANEL REDONDO	6,00	UND	59,42	356,52
52 EIT104	I.E. TUBERIA PLASTICA RIGIDA PESADA, PVC, EMBUTIDA. DIAMETRO 3 plg (76 mm)	12,00	MTS	46,72	560,64
46 EIT1040	REPARACION DE TUBERIA DE ELECTRICIDAD, DIAMETROS VARIOS	8,00	MTS	15,05	120,40
47 EIT1041	DESMONTAJE, REPARACION Y MONTAJE DE CAJA DE ELECTRICIDAD	1,00	UND	76,02	76,02
60 EIA0341	I.E. CABLE UTP CAT 6, 100% COBRE	549,00	MTS	5,46	2.997,54
75 LIG0520	CONSTRUCCION DE TANQUILLA DE ELECTRICIDAD	1,00	UND	477,29	477,29
68 B1114910	S/I DE TRANSFORMADOR PARA CINTA LED DE 6,25 AMP - 24V	10,00	UND	60,52	605,20
69 B1114911	S/I DE TRANSFORMADOR PARA CINTA LED DE 12,5 AMP - 24V	20,00	UND	75,89	1.517,80
70 B1114918	S/I DE TRANSFORMADOR PARA CINTA LED DE 20,8 AMP - 24V	10,00	UND	81,59	815,90
71 B060170	S/C DE BOCAS DE VISITA PLASTICAS DE 15x10	18,00	UND	28,49	512,82



PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 09/11/2025
FECHA VENCIMIENTO 09/11/2025

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 **TELEFONOS:** **COND. PAGO:** CONTADO **RESPONSABLE:** MILAGROS SANCHEZ

	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
72	B060172	S/C DE BOCAS DE VISITA PLASTICAS DE 20x20	8,00	UND	64,64	517,12
73	B060175	S/C DE BOCAS DE VISITA PLASTICAS DE 70x40	1,00	UND	108,52	108,52
64	B110011	PEINADO E IDENTIFICACION DE TABLEROS	5,00	UND	122,12	610,60
56	B110103	I.E. CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, THW, CALIBRE 16 AWG (RECUPERADO)	100,00	MTS	1,45	145,00
67	B1110310	PERFIL DE ALUMINIO, ESQUINERO PARA CINTA LED. INCLUYE TAPA ACRILICA	45,00	MTS	19,82	891,90
65	B1110635	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL PARA CINTA LED EMPOTRABLE	30,00	MTS	22,94	688,20
66	B1110636	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL PARA CINTA LED SUPERFICIAL	30,00	MTS	23,28	698,40
61	B110851	S/I DE CABLE 2 X 16 SPT	60,00	MTS	4,02	241,20
62	B110852	S/I DE CABLE 2 X 10 SPT	50,00	MTS	17,41	870,50
57	B110450	I.E. CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, THW, CALIBRE 12 AWG (2.32 mm). RECUPERADO	300,00	MTS	1,45	435,00
59	B11046	I.E. CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, THW, CALIBRE 2 AWG (7.42 mm).	50,00	MTS	10,28	514,00
58	B11048	I.E. CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, THW, CALIBRE 6 AWG (4.67 mm).	161,00	MTS	7,48	1.204,28
63	B11055	S/I DE CABLE ST 3 X 14	30,00	MTS	7,19	215,70
55	B11042	I.E. CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, THW, CALIBRE 18 AWG (1.16 mm).	100,00	MTS	1,90	190,00

REVESTIMIENTO

25	EAZ016140	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN PISOS CON PORCELANATO, FORMATO 0,50 x 0.50.	12,00	MTS2	99,01	1.188,12
26	EAZ016142	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN PARED CON PORCELANATO, FORMATO 0.50 x 0.50.	12,00	MTS2	99,01	1.188,12
30	EAP0741	APLICACION DE SELLADOR DE JUNTAS (CARETEO)	60,80	MTS2	16,49	1.002,59
42	EEM05020	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE AGUA DE LLUVIA Y GOTERO. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CAL.20.	15,00	MTS	122,69	1.840,35
27	EAZ0165	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE ESCALERA CON MARMOL GREIGE PULIDO	8,52	MTS2	300,84	2.563,16
29	LAI70081	PERFORACION EN PIEDRA SINTERIZADA PARA PASE DE SERVICIOS (GRIFERIA U OTROS)	1,20	MTS	25,29	30,35

INSTALACIONES MECANICAS

77	EMI0180	S/C DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA, TIPO SPLIT, CON CONSOLA DE LUJO CAP 12000 BTU	5,00	UND	603,30	3.016,50
78	EMI0181	S/C DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA, TIPO SPLIT, CON CONSOLA DE LUJO CAP 24000 BTU	2,00	UND	2.207,46	4.414,92



PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 09/11/2025
FECHA VENCIMIENTO 09/11/2025

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 **TELEFONOS:** **COND. PAGO:** CONTADO **RESPONSABLE:** MILAGROS SANCHEZ

	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
80	B1305520	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE TERMICO TIPO ARMAFLEX PARA TUBERIA DE COBRE DE DIVERSOS DIAMETROS	105,50	MTS	13,06	1.377,83
79	B1316100	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE DIVERSOS DIAMETROS CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS (1/4-5/8)	105,50	MTS	23,84	2.515,12
81	B1316101	ACTIVIDADES VARIAS (CABLEADO - CONEXIONADO DE SISTEMAS DE CONTROL DE TEMPERATURA . ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. PRUEBAS DE PR	1,00	SG	2.993,30	2.993,30
82	B1316102	DISTRIBUCIÓN DE AIRE (DUCTERÍA Y REJILLAS)	1,00	SG	517,22	517,22
83	B1316103	REUBICACIÓN DE SISTEMA CLIMATIZADO HABITACION PPAL	1,00	SG	467,56	467,56
84	B1316104	MODIFICACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZADO	1,00	SG	934,90	934,90
85	B1316105	MODIFICACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZADO EN OFICINA	1,00	SG	1.268,11	1.268,11
86	B1316106	SUM. E INST. DE CAPACITOR EN UNIDAD DE SALA INCLUYE INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA	1,00	PZA	210,00	210,00
87	B1316108	SUM. E INST. DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SUSTITUIR TARJETA ELECTRONICA DE UNIDAD DE AIRE EN OFICINA	1,00	PZA	442,50	442,50
88	B1316109	SUM. E INSTALACION CON ADECUACION DE SISTEMA DE EXTRACCION DE CAMPANA DE COCINA	1,00	PZA	220,00	220,00
90	B1316110	DESINSTALACION E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SALA. INCLUYE TUBERIA DE COBRE. ACCESORIOS Y PUESTA EN MARC	1,00	UND	498,00	498,00
HERRERIA						
91	ESTRU0225	S/T/I DE REFUERZO EMPOTRADO EN PARED PARA BASE DE TV	7,00	UND	41,55	290,85
92	EST0096	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA REFUERZO DE CRISTALERIA. ELABORADA CON TUBO 3x1. CAL 18	21,30	MTS	65,79	1.401,33
93	EST0988	FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CABEZAL DE DUCHA	1,00	UND	68,20	68,20
94	EST0999	CONSTRUCCION DE REFUERZO EN ESCALERA CON ELABORACION DE PERFIL "U" EN LAMINA DE HIERRO 3MM . ANGULO 50MMX50MM. TUBO 2"X1	1,00	UND	2.475,69	2.475,69
CARPINTERIA						
20	LIG11210	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LISTONES DE MADERA EN ESCALONES	20,00	MTS	19,26	385,20
PAISAJISMO						
100	LA10690	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO DE PLANTAS	1,00	UND	120,00	120,00
ACABADOS						
24	LA11520	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN PISOS CON TERRACOTA. INCLUYE FRISO BASE.	0,76	MTS2	37,42	28,44
DEMOLICIONES						
10	LA14620	DEMOLICION DE ACERAS	1,20	MTS	30,00	36,00

PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 09/11/2025
FECHA VENCIMIENTO 09/11/2025

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 **TELEFONOS:** **COND. PAGO:** CONTADO **RESPONSABLE:** MILAGROS SANCHEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
6 LAI6563	DEMOLICION DE LOSA DE ENTREPISO	3,28	MTS2	29,52	96,83
8 LAI65630	DEMOLICION DE PEDESTAL DE CONCRETO ARMADO	1,00	UND	25,21	25,21
9 LAI656311	DEMOLICION DE TANQUILLA DE CONCRETO ARMADO	1,00	UND	42,50	42,50
11 LAI656313	REMOCION CON RECUPERACION DE LAMINAS DE DECK	41,07	MTS2	7,50	308,03

ACABADOS

28 REDP002	REVESTIMIENTO DE PISO CON MARMOL	40,00	MTS	149,71	5.988,40
------------	----------------------------------	-------	-----	--------	----------

DEMOLICIONES

3 B01033	DESMONTAJE DE CAMARAS	8,00	PZA	12,88	103,04
4 B010900	REMOCION DE MANTO ASFALTICO	15,00	MTS	8,60	129,00

DEMOLICIONES				Sub Total:	76.804,34
				Sub total Descuento:	0,00
				Total:	76.804,34

CARPINTERIA: VESTIER PPAL

INSTALACIONES ELECTRICAS

19 B11295	S/I DE TRANSFORMADOR PARA ILUMINACION DE MUEBLE	5,00	UND	0,01	0,05
18 B111100	I.E. SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA LED PARA ILUMINACION DE MUEBLE, INCLUYE PERFIL	21,66	MTS	0,01	0,22

CRISTALERIA

17 B09084	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE DE VIDRIO E=8MM	1,00	MTS2	0,01	0,01
15 B09013	S/I DE ESPEJO DE E=5 mm	1,92	MTS2	0,01	0,02

CARPINTERIA

10 CARP0035MO	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MODULO BASE PARA VANITY DE VESTIER. FABRICADO EN MELAMÍNICO 18MM	1,68	MTS2	0,01	0,02
12 CARP0038MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PARED, FABRICADO EN MELAMÍNICO DE 18 MM	0,08	MTS2	0,01	0,00
11 CARP0105MO	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVETAS CON GUIAS INVISIBLES 450MM ANTRACITA	4,00	UND	0,01	0,04
1 CARP0106MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ARMARIO BASE DE 700MM A 1000MM	8,00	UND	0,01	0,08



MILAGROS SÁNCHEZ®

/ARQUITECTURA /INTERIORISMO /CONSTRUCCIÓN

PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 27/05/2026
FECHA VENCIMIENTO 27/05/2026

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 TELEFONOS: COND. PAGO: CONTADO RESPONSABLE: MILAGROS SANCHEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
5 CARP0194MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE TIPO NICHOS MENOR A 300MM	1,00	UND	0,01	0,01
14 CARP0212MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BASE DE MDF PARA ESPEJOS	1,92	MTS2	85,85	164,83
4 CARP0213MO	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVETAS KIT ADVANCED H187 ANTRACITA	3,00	UND	0,01	0,03
16 CARP0214MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MODULO DE ZAPATERAS VERTIKO	7,07	MTS2	0,01	0,07
9 CARP0208MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE FRONTALES PARA MUEBLES BASE FABRICADO EN MELAMINICO 18MM DE 0 A 100MM	1,00	UND	0,01	0,01
13 CARP0209MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REVESTIMIENTO DE PARED, FABRICADO EN MDF 18MM CON LAMINADO DECORATIVO	8,38	MTS2	0,01	0,08
6 CARP0111MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENTREPAÑOS DE VIDRIO	1,16	MTS2	87,74	101,78
2 CARP0104MO	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVETAS KIT ADVANCED H87 ANTRACITA	3,00	UND	0,01	0,03
3 CARP0103MO	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVETAS KIT ADVANCED H167 ANTRACITA	8,00	UND	0,01	0,08
7 CARP0107MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE TIPO NICHOS DE 300MM A 600MM. NO INCLUYE CRISTAL	1,00	UND	0,01	0,01
8 CARP0113MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO. INCLUYE PERFILERIA	1,10	MTS2	646,90	711,59

CARPINTERIA	Sub Total:	978,96
	Sub total Descuento:	0,00
	Total:	978,96

CARPINTERIA: HAB. 01

INSTALACIONES ELECTRICAS

14 B11295	S/I DE TRANSFORMADOR PARA ILUMINACION DE MUEBLE	3,00	UND	0,01	0,03
13 B111100	I.E. SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA LED PARA ILUMINACION DE MUEBLE, INCLUYE PERFIL	20,81	MTS	0,01	0,21

CRISTALERIA

12 B09084	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE DE VIDRIO E=8MM	0,47	MTS2	0,01	0,00
-----------	--	------	------	------	------

CARPINTERIA

5 CARP0105MO	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVETAS CON GUIAS INVISIBLES 450MM ANTRACITA	6,00	UND	0,01	0,06
10 CARP0038MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PARED, FABRICADO EN MELAMÍNICO DE 18 MM	12,46	MTS2	0,01	0,12
7 CARP0112MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE BASE PARA TV	1,00	MTS2	0,01	0,01



MILAGROS SÁNCHEZ®

/ARQUITECTURA /INTERIORISMO /CONSTRUCCIÓN

PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 28/05/2026
FECHA VENCIMIENTO 28/05/2026

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 **TELEFONOS:** **COND. PAGO:** CONTADO **RESPONSABLE:** MILAGROS SANCHEZ

	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
11	CARP0208MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE FRONTALES PARA MUEBLES BASE FABRICADO EN MELAMINICO 18MM DE 0 A 100MM	1,00	UND	0,01	0,01
9	CARP0210MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MODULO BASE PARA ESCRITORIO	2,25	MTS	0,01	0,02
8	CARP0137MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE BASE INFERIOR DE 0 MM A 1200 MM	1,00	UND	0,01	0,01
1	CARP0107MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE TIPO NICHOS DE 300MM A 600MM. NO INCLUYE CRISTAL	2,00	UND	0,01	0,02
6	CARP0140MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MODULO DE DESPENSA CON ENTREPAÑO DE 400 MM A 900 MM	4,00	UND	0,01	0,04
3	CARP0103MO	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVETAS KIT ADVANCED H167 ANTRACITA	6,00	UND	0,01	0,06
2	CARP0104MO	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVETAS KIT ADVANCED H87 ANTRACITA	3,00	UND	0,01	0,03
4	CARP0110MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTAS PARA ARMARIOS, INCLUYE BISAGRAS Y HALADORES	5,20	MTS2	0,01	0,05

CARPINTERIA

Sub Total: 0,68
Sub total Descuento: 0,00
Total: 0,68

CARPINTERIA: HAB. 02

INSTALACIONES ELECTRICAS

12	B11295	S/I DE TRANSFORMADOR PARA ILUMINACION DE MUEBLE	4,00	UND	0,01	0,04
11	B111100	I.E. SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA LED PARA ILUMINACION DE MUEBLE, INCLUYE PERFIL	30,37	MTS	0,01	0,30

CARPINTERIA

4	CARP0105MO	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVETAS CON GUIAS INVISIBLES 450MM ANTRACITA	4,00	UND	0,01	0,04
3	CARP0106MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ARMARIO BASE DE 700MM A 1000MM	4,00	UND	0,01	0,04
1	CARP0038MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PARED, FABRICADO EN MELAMÍNICO DE 18 MM	11,05	MTS2	0,01	0,11
9	CARP0112MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE BASE PARA TV	1,00	MTS2	0,01	0,01
10	CARP0137MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE BASE INFERIOR DE 0 MM A 1200 MM	1,00	UND	0,01	0,01
2	CARP0208MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE FRONTALES PARA MUEBLES BASE FABRICADO EN MELAMINICO 18MM DE 0 A 100MM	2,00	UND	0,01	0,02
8	CARP0110MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTAS PARA ARMARIOS, INCLUYE BISAGRAS Y HALADORES	8,46	MTS2	0,01	0,08
7	CARP0104MO	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVETAS KIT ADVANCED H87 ANTRACITA	4,00	UND	0,01	0,04

PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 29/05/2026
FECHA VENCIMIENTO 29/05/2026

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 **TELEFONOS:** **COND. PAGO:** CONTADO **RESPONSABLE:** MILAGROS SANCHEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
5 CARP0103MO	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVETAS KIT ADVANCED H167 ANTRACITA	8,00	UND	0,01	0,08
6 CARP0140MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MODULO DE DESPENSA CON ENTREPAÑO DE 400 MM A 900 MM	4,00	UND	0,01	0,04
CARPINTERIA					
Sub Total:					0,82
Sub total Descuento:					0,00
Total:					0,82
CARPINTERIA: MAN CAVE					
INSTALACIONES ELECTRICAS					
23 B11295	S/I DE TRANSFORMADOR PARA ILUMINACION DE MUEBLE	5,00	UND	0,01	0,05
22 B111100	I.E. SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA LED PARA ILUMINACION DE MUEBLE, INCLUYE PERFIL	34,90	MTS	0,01	0,35
CRISTALERIA					
9 B09085	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO AHUMADO	5,38	MTS2	0,01	0,05
CARPINTERIA					
4 CARP0105MO	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVETAS CON GUIAS INVISIBLES 450MM ANTRACITA	4,00	UND	0,01	0,04
5 CARP0038MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PARED, FABRICADO EN MELAMÍNICO DE 18 MM	13,25	MTS2	0,01	0,13
13 CARP0112MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE BASE PARA TV	2,37	MTS2	0,01	0,02
16 CARP0106MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ARMARIO BASE DE 700MM A 1000MM	2,00	UND	0,01	0,02
14 CARP0194MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE TIPO NICHOS MENOR A 300MM	1,00	UND	0,01	0,01
7 CARP0114MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MODULARES DECORATIVAS	14,30	MTS	0,01	0,14
20 CARP0196MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REPISAS	2,92	MTS	0,01	0,03
15 CARP0208MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE FRONTALES PARA MUEBLES BASE FABRICADO EN MELAMINICO 18MM DE 0 A 100MM	2,00	UND	0,01	0,02
12 CARP0211MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MODULO BASE PARA MONOLITO	3,53	MTS	0,01	0,04
19 CARP0137MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE BASE INFERIOR DE 0 MM A 1200 MM	1,00	UND	0,01	0,01
8 CARP0212MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BASE DE MDF PARA ESPEJOS	5,38	MTS2	85,85	461,87
2 CARP0131MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANELES TIPO CURVOS	1,00	UND	0,01	0,01



MILAGROS SÁNCHEZ®

/ARQUITECTURA /INTERIORISMO /CONSTRUCCIÓN

PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 03/06/2026
FECHA VENCIMIENTO 03/06/2026

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 TELEFONOS: COND. PAGO: CONTADO RESPONSABLE: MILAGROS SANCHEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
6 CARP0132MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANELES TIPO CURVOS DE 300MM A 1000MM	1,00	UND	0,01	0,01
10 CARP0140MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MODULO DE DESPENSA CON ENTREPAÑO DE 400 MM A 900 MM	5,00	UND	0,01	0,05
21 CARP0130MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE BASE PARA GABINETE	1,00	UND	0,01	0,01
17 CARP0113MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO. INCLUYE PERFILERIA	3,69	MTS2	0,01	0,04
1 CARP0107MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE TIPO NICHOS DE 300MM A 600MM. NO INCLUYE CRISTAL	4,00	UND	0,01	0,04
11 CARP0110MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTAS PARA ARMARIOS, INCLUYE BISAGRAS Y HALADORES	2,86	MTS2	0,01	0,03
3 CARP0111MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENTREPAÑOS DE VIDRIO	3,25	MTS2	87,74	285,16
18 CARP0103MO	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVETAS KIT ADVANCED H167 ANTRACITA	4,00	UND	0,01	0,04

CARPINTERIA

Sub Total: 748,17
Sub total Descuento: 0,00
Total: 748,17

CARPINTERIA: HAB. 03

INSTALACIONES ELECTRICAS

20 B11295	S/I DE TRANSFORMADOR PARA ILUMINACION DE MUEBLE	3,00	UND	0,01	0,03
19 B111100	I.E. SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA LED PARA ILUMINACION DE MUEBLE, INCLUYE PERFIL	38,24	MTS	0,01	0,38

CRISTALERIA

5 B09013	S/I DE ESPEJO DE E=5 mm	1,37	MTS2	0,01	0,01
----------	-------------------------	------	------	------	------

CARPINTERIA

1 CARP0038MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PARED, FABRICADO EN MELAMÍNICO DE 18 MM	10,22	MTS2	0,01	0,10
8 CARP0106MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ARMARIO BASE DE 700MM A 1000MM	2,00	UND	0,01	0,02
7 CARP0105MO	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVETAS CON GUIAS INVISIBLES 450MM ANTRACITA	4,00	UND	0,01	0,04
10 CARP0112MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE BASE PARA TV	0,89	MTS2	0,01	0,01
12 CARP0137MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE BASE INFERIOR DE 0 MM A 1200 MM	1,00	UND	0,01	0,01
18 CARP0216MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COPETE TAPIZADO	5,97	MTS2	0,01	0,06

PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 08/06/2026
FECHA VENCIMIENTO 08/06/2026

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 **TELEFONOS:** **COND. PAGO:** CONTADO **RESPONSABLE:** MILAGROS SANCHEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
15 CARP0213MO	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVETAS KIT ADVANCED H187 ANTRACITA	2,00	UND	0,01	0,02
4 CARP0212MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BASE DE MDF PARA ESPEJOS	1,37	MTS2	85,85	117,61
17 CARP0210MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MODULO BASE PARA ESCRITORIO	5,10	MTS	0,01	0,05
16 CARP0208MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE FRONTALES PARA MUEBLES BASE FABRICADO EN MELAMINICO 18MM DE 0 A 100MM	3,00	UND	0,01	0,03
11 CARP0110MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTAS PARA ARMARIOS, INCLUYE BISAGRAS Y HALADORES	0,64	MTS2	0,01	0,01
2 CARP0111MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENTREPAÑOS DE VIDRIO	3,48	MTS2	87,74	305,34
13 CARP0103MO	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVETAS KIT ADVANCED H167 ANTRACITA	4,00	UND	0,01	0,04
14 CARP0104MO	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVETAS KIT ADVANCED H87 ANTRACITA	2,00	UND	0,01	0,02
9 CARP0113MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO. INCLUYE PERFILERIA	3,76	MTS2	646,90	2.432,34
3 CARP0107MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE TIPO NICO DE 300MM A 600MM. NO INCLUYE CRISTAL	4,00	UND	0,01	0,04
6 CARP0140MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MODULO DE DESPENSA CON ENTREPAÑO DE 400 MM A 900 MM	4,00	UND	0,01	0,04

CARPINTERIA

Sub Total: 2.856,21

Sub total Descuento: 0,00

Total: 2.856,21

CARPINTERIA: HAB. HUESPED Y BAÑO

INSTALACIONES ELECTRICAS

14 B11295	S/I DE TRANSFORMADOR PARA ILUMINACION DE MUEBLE	2,00	UND	0,01	0,02
13 B111100	I.E. SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA LED PARA ILUMINACION DE MUEBLE, INCLUYE PERFIL	15,99	MTS	0,01	0,16

CRISTALERIA

11 B09013	S/I DE ESPEJO DE E=5 mm	1,55	MTS2	0,01	0,02
-----------	-------------------------	------	------	------	------

CARPINTERIA

9 CARP0105MO	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVETAS CON GUIAS INVISIBLES 450MM ANTRACITA	6,00	UND	0,01	0,06
2 CARP0106MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ARMARIO BASE DE 700MM A 1000MM	4,00	UND	0,01	0,04
6 CARP0038MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PARED, FABRICADO EN MELAMÍNICO DE 18 MM	4,30	MTS2	0,01	0,04



MILAGROS SÁNCHEZ®

/ARQUITECTURA /INTERIORISMO /CONSTRUCCIÓN

PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 08/06/2026
FECHA VENCIMIENTO 08/06/2026

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 TELEFONOS: COND. PAGO: CONTADO RESPONSABLE: MILAGROS SANCHEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
12 CARP0206MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE TIPO NICHOS FABRICADO CON MELAMINICO 18MM DE 600MM A 1200MM	3,00	UND	0,01	0,03
7 CARP0194MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE TIPO NICHOS MENOR A 300MM	4,00	UND	0,01	0,04
8 CARP0210MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MODULO BASE PARA ESCRITORIO	2,14	MTS	0,01	0,02
10 CARP0140MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MODULO DE DESPENSA CON ENTREPAÑO DE 400 MM A 900 MM	3,00	UND	0,01	0,03
4 CARP0113MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO. INCLUYE PERFILERIA	3,80	MTS2	646,90	2.458,22
5 CARP0103MO	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVETAS KIT ADVANCED H167 ANTRACITA	4,00	UND	0,01	0,04
3 CARP0110MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTAS PARA ARMARIOS, INCLUYE BISAGRAS Y HALADORES	5,35	MTS2	0,01	0,05
1 CARP0133MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONSOLAS PARA TV DE 1500MM A 3000MM	1,00	UND	0,01	0,01

CARPINTERIA	Sub Total:	2.458,78
	Sub total Descuento:	0,00
	Total:	2.458,78

CARPINTERIA: LAVANDERIA

CARPINTERIA

7 CARP0110MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTAS PARA ARMARIOS, INCLUYE BISAGRAS Y HALADORES	6,32	MTS2	0,01	0,06
6 CARP0130MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE BASE PARA GABINETE	1,00	UND	0,01	0,01
3 CARP0140MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MODULO DE DESPENSA CON ENTREPAÑO DE 400 MM A 900 MM	2,00	UND	0,01	0,02
5 CARP0217MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA BASE	6,24	MTS	0,01	0,06
1 CARP0137MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE BASE INFERIOR DE 0 MM A 1200 MM	2,00	UND	0,01	0,02
2 CARP0194MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE TIPO NICHOS MENOR A 300MM	2,00	UND	0,01	0,02
4 CARP0208MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE FRONTALES PARA MUEBLES BASE FABRICADO EN MELAMINICO 18MM DE 0 A 100MM	5,00	UND	0,01	0,05

CARPINTERIA	Sub Total:	0,25
	Sub total Descuento:	0,00
	Total:	0,25

CARPINTERIA: HAB. SERVICIO



MILAGROS SÁNCHEZ®

/ARQUITECTURA /INTERIORISMO /CONSTRUCCIÓN

PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 08/06/2026
FECHA VENCIMIENTO 08/06/2026

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 TELEFONOS: COND. PAGO: CONTADO RESPONSABLE: MILAGROS SANCHEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
CARPINTERIA					
1 CARP0038MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PARED, FABRICADO EN MELAMÍNICO DE 18 MM	2,65	MTS2	0,01	0,03
2 CARP0106MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ARMARIO BASE DE 700MM A 1000MM	1,00	UND	0,01	0,01
3 CARP0110MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTAS PARA ARMARIOS, INCLUYE BISAGRAS Y HALADORES	1,10	MTS2	0,01	0,01
4 CARP0103MO	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVETAS KIT ADVANCED H167 ANTRACITA	2,00	UND	0,01	0,02
CARPINTERIA					Sub Total: 0,07
					Sub total Descuento: 0,00
					Total: 0,07
CARPINTERIA: SALA					
CARPINTERIA					
1 CARP0038MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PARED, FABRICADO EN MELAMÍNICO DE 18 MM	16,61	MTS2	0,01	0,17
4 CARP0112MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE BASE PARA TV	2,34	MTS2	0,01	0,02
3 CARP0212MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BASE DE MDF PARA ESPEJOS	9,00	MTS2	0,01	0,09
2 CARP0211MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MODULO BASE PARA MONOLITO	4,37	MTS	0,01	0,04
CARPINTERIA					Sub Total: 0,32
					Sub total Descuento: 0,00
					Total: 0,32
CARPINTERIA: SANITARIOS VISITAS					
CRISTALERIA					
6 B09013	S/I DE ESPEJO DE E=5 mm	1,59	MTS2	0,01	0,02
CARPINTERIA					
1 CARP0210MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MODULO BASE PARA ESCRITORIO	1,40	MTS	0,01	0,01
2 CARP0103MO	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVETAS KIT ADVANCED H167 ANTRACITA	3,00	UND	0,01	0,03
4 CARP0111MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENTREPAÑOS DE VIDRIO	0,22	MTS2	87,74	19,30

PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 09/06/2026
FECHA VENCIMIENTO 09/06/2026

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 **TELEFONOS:** **COND. PAGO:** CONTADO **RESPONSABLE:** MILAGROS SANCHEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
5 CARP0130MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE BASE PARA GABINETE	1,00	UND	0,01	0,01
3 CARP0107MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE TIPO NICHOS DE 300MM A 600MM. NO INCLUYE CRISTAL	1,00	UND	0,01	0,01

CARPINTERIA

Sub Total: 19,38
Sub total Descuento: 0,00
Total: 19,38

TUBERIA DE TERMOFUSION

INSTALACIONES SANITARIAS

12 LAI1213	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE CHORRO 1/2"	4,00	PZA	81,80	327,20
7 EST2621	PUNTO DE AGUAS CLARAS DE PLASTICO POLIPROPILENO, DIAMETRO 32 mm, SOLDADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSION / POLIFUSION	10,00	PTO	85,82	858,20
14 GEL18150	SUMINISTRO E INSTALACION ESYBOX MINI 1.1 HP 115/230 VOLTIO MONOFASICO.	1,00	UND	9.991,22	9.991,22
13 EST0793	PRUEBA DE PRESION EN RED DE TUBERIAS DE AGUA FRIA Y CALIENTE (DIAMETROS VARIOS) E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PRUEBA	8,00	UND	75,52	604,16
6 EST2552	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE AGUAS CLARAS DE PLASTICO POLIPROPILENO. DIAMETRO 25 mm.	150,00	MTS	32,54	4.881,00
10 EST2616	S/I DE LLAVE DE VALVULA DE 25 mm	4,00	PZA	53,41	213,64
11 EST2617	S/I DE LLAVE DE VALVULA DE 32 mm	4,00	PZA	56,88	227,52
9 EST2611	S/I DE LLAVE ESFERICA TERMOFUSION DOBLE UNION DONSEN METALICA, D=32 mm	20,00	PZA	82,50	1.650,00
8 EST2612	S/I DE LLAVE ESFERICA TERMOFUSION DOBLE UNION DONSEN METALICA, D=25 mm	10,00	PZA	79,28	792,80
5 B111601	TUBERIA DE TERMOFUSION PARA AGUAS CLARAS, DIAMETRO1" (32 mm) EMBUTIDO O ENTERRADO. INCLUYE CONEXIONES.	115,79	MTS	35,54	4.115,18
2 CMT0190	RELLENO DE ZANJAS DE TUBERIAS CON EQUIPO MANUAL DE COMPACTACION.	55,00	MTS	23,66	1.301,30
3 EST26230	TUBERIA DE AGUAS CLARAS DE PLASTICO POLIPROPILENO, DIAMETRO 50 mm SOLDADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSION.	66,00	MTS	52,72	3.479,52
4 EST2625	TUBERIA DE AGUAS CLARAS DE PLASTICO POLIPROPILENO, DIAMETRO 40 mm, SOLDADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSION / POLIFUSION	50,00	MTS	40,96	2.048,00
1 HS0051	EXCAVACION A MANO DE ZANJAS EN TIERRA PARA EMPOTRAMIENTO DE TUBERIA	68,86	MTS	15,00	1.032,90

INSTALACIONES SANITARIAS

Sub Total: 31.522,63
Sub total Descuento: 0,00
Total: 31.522,63



MILAGROS SÁNCHEZ®

/ARQUITECTURA /INTERIORISMO /CONSTRUCCIÓN

PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 11/06/2026
FECHA VENCIMIENTO 11/06/2026

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 TELEFONOS: COND. PAGO: CONTADO RESPONSABLE: MILAGROS SANCHEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
MALETERO					
ESTRUCTURA					
1 GEL0140	FABRICACION Y MONTAJE DE BASE PARA ESTRUCTURA METALICA CON FLANCHES DE SECCION VARIABLE	4,00	UND	113,18	452,72
2 GEL0143	FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA, PERFILES DE SECCION VARIADA.	202,86	KG	11,79	2.391,72
3 B030062	INSTALACION DE LAMINA LOSACERO O SIMILAR CALIBRE 22. INCLUYE COLOCACION DE MALLA TRUCKSON. FIJACION DE CIERRE	6,00	MTS2	295,40	1.772,40
4 B0300620	REPARACION DE TECHO EXISTENTE. INCLUYE CONEXION DE ESTRUCTURA	1,00	UND	185,00	185,00
ALBAÑILERIA					
6 EAA0930	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN PAREDES CON MORTERO A BASE DE ARENA Y CEMENTO. ACABADO RUSTICO INCLUYE FRISO B	6,50	MTS2	20,40	132,60
7 EAA0421	CONSTRUCCION DE MACHONES. INCLUYE ARMADO DE ACERO, ENCOFRADO Y VACIADO	7,20	MTS	64,08	461,38
5 B05012	CONSTRUCCION DE PAREDES DE BLOQUES HUECOS DE ARCILLA, ACABADO CORRIENTE E = 15 cm. NO INCLUYE MACHONES	3,24	MTS2	41,94	135,89
ALBAÑILERIA				Sub Total:	5.531,70
				Sub total Descuento:	0,00
				Total:	5.531,70
FACHADA					
ACABADOS					
1 EAZ01839	REVESTIMIENTO DE FACHADA CON LAMINA SINTERIZADA	18,80	MTS2	290,11	5.454,07
2 EAZ01855	REVESTIMIENTO DE FACHADA CON LAMINA SINTERIZADA	2,00	MTS	120,89	241,78
ACABADOS				Sub Total:	5.695,85
				Sub total Descuento:	0,00
				Total:	5.695,85
CARPINTERIA: PUERTAS PB Y PA					
CARPINTERIA					
3 CARP0192MO	FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA CON SISTEMA DESLIZANTE	1,00	UND	1.044,75	1.044,75
2 CARP0193MO	FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA INVISIBLE	4,00	UND	896,16	3.584,64



PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 30/06/2026
FECHA VENCIMIENTO 30/06/2026

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 **TELEFONOS:** **COND. PAGO:** CONTADO **RESPONSABLE:** MILAGROS SANCHEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
1 CARP0090MO	FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA. INCLUYE INSTALACION DE MARCO	13,00	UND	939,05	12.207,65

CARPINTERIA

Sub Total: 16.837,04
Sub total Descuento: 0,00
Total: 16.837,04

60

INSTALACIONES SANITARIAS

1 ESA0334	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FREGADERO DOBLE TINA	1,00	UND	271,06	271,06
-----------	---	------	-----	--------	--------

ELECTRODOMESTICOS

4 V2303672	SUMINISTRO E INSTALACION DE HORNO MICROONDAS EMPOTRABLE FULGOR CONTROL TACTIL CREATIVE NEGRO Y ACERO	1,00	UND	3.018,00	3.018,00
2 V2303675	SUMINISTRO E INSTALACION DE HORNO ELECTRICO EMPOTRABLE FULGOR CONTROL TACTIL CREATIVE NEGRO Y ACERO	1,00	UND	2.835,28	2.835,28
3 EAZ02310	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAVAJILLA MONOGRAM	1,00	UND	3.753,52	3.753,52
14 EAZ023173	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINERA PANEL TACTIL LED	1,00	UND	18.893,54	18.893,54
12 EAZ02324	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONGELADOR MONOGRAN PANELABLE	1,00	UND	18.893,54	18.893,54
5 DISH0050	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADORA	1,00	UND	2.061,80	2.061,80
6 DISH0052	SUMINISTRO E INSTALACION DE SECADORA	1,00	UND	1.973,54	1.973,54
15 EAZ00309	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA DE ISLA FALMEC	1,00	UND	4.232,78	4.232,78
13 EAZ00330	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEVERA PANELABLE TIPO MONOGRAM	1,00	UND	19.673,19	19.673,19

MOBILIARIO

11 B0103058	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARRILLERA DE BARBACOA DE CARBON Y AHUMADOR	1,00	UND	723,50	723,50
10 B0103056	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARRILLERA BK REGAL	1,00	UND	3.263,82	3.263,82
9 TOP001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE DE COCINA A GAS	1,00	UND	2.873,82	2.873,82
7 ESX0121	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE BEBIDAS	1,00	UND	4.973,01	4.973,01
8 ESX01231	SUMINISTRO E INSTALACION DE FABRICADOR DE HIELO	1,00	UND	3.165,10	3.165,10



MILAGROS SÁNCHEZ®

/ARQUITECTURA /INTERIORISMO /CONSTRUCCIÓN

PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 03/07/2026
FECHA VENCIMIENTO 03/07/2026

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 TELEFONOS: COND. PAGO: CONTADO RESPONSABLE: MILAGROS SANCHEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
MOBILIARIO					Sub Total: 90.605,50
					Sub total Descuento: 0,00
					Total: 90.605,50
PARRILLERA PATIO POSTERIOR					
PROYECTO					
1 DIS0272	PROYECTO CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL.	1,00	SG	270,00	270,00
OBRAS PRELIMINARES					
2 EEM0510	DESMONTAJE DE CANAL PARA AGUA DE LLUVIA	8,71	MTS	5,50	47,91
ESTRUCTURA					
7 EP08843	COMPACTACION DE RELLENO	4,00	UND	63,75	255,00
4 LAI3252	EXCAVACION DE MATERIAL ROCOSO CON MARTILLO PARA CONSTRUCCION DE FUNDACIONES	4,00	UND	153,00	612,00
12 GEL0143	FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA, PERFILES DE SECCION VARIADA.	1.513,29	KG	8,92	13.498,55
9 GEL0145	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CONEXIÓN ENTRE ESTRUCTURAS EXISTENTES CON FLANCHES	2,00	UND	89,19	178,38
8 GEL0140	FABRICACION Y MONTAJE DE BASE PARA ESTRUCTURA METALICA CON FLANCHES DE SECCION VARIABLE	4,00	UND	272,56	1.090,24
6 GEL1380	CONSTRUCCIÓN DE FUNDACIONES, INCLUYE COMPACTACION, BASE DE PIEDRA, ARMADO DE ACERO. ENCOFRADO Y VACIADO DE CONCRETO	4,00	UND	449,56	1.798,24
5 CBA0230	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE GRANZON PARA RELLENO DE FUNDACIONES	3,00	MTS3	86,78	260,34
ALBAÑILERIA					
11 GEL1032	CONSTRUCCION DE TOPE EN MAMPOSTERIA. INCLUYE ENCOFRADO Y ACERO DE REFUERZO."	2,00	MTS	116,12	232,24
INSTALACIONES SANITARIAS					
19 GEL4101	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE GOTERO ENTRE PARED Y TECHO	25,47	MTS	42,48	1.081,97
39 LAI1180	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE	1,00	UND	360,00	360,00
40 ESG00112	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	1,00	UND	560,00	560,00
INSTALACIONES ELECTRICAS					
29 EP618	I.E. CAJETINES PLASTICOS, SALIDA 3/4 plg, PROFUNDIDAD 1 1/2 plg, OCTOGONALES 4 pla (10.2 cm).	6,00	PZA	8,00	48,00
28 EIT018	I.E. TUBERIA PLASTICA RIGIDA LIVIANA, PVC, EMBUTIDA. DIAMETRO 3/4 plg (19 cm).	25,00	MTS	15,72	393,00



PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 17/03/2026
FECHA VENCIMIENTO 17/03/2026

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 **TELEFONOS:** **COND. PAGO:** CONTADO **RESPONSABLE:** MILAGROS SANCHEZ

	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
30	LIG0030	I.E. CAJETINES PLASTICOS, SALIDA 3/4 plg, PROFUNDIDAD 1 1/2 plg, RECTANGULARES 2 X 4 pla (5.1 X 10.2 cm).	4,00	UND	8,00	32,00
32	B1110320	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL CANALETA PARA CINTA LED	12,00	MTS	45,00	540,00
33	B111065	INSTALACION DE CINTA LED	12,00	MTS	17,58	210,96
31	B11045	I.E. CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, THW, CALIBRE 12 AWG (2.32 mm).	60,00	MTS	2,91	174,60
34	B111030	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS COLGANTES	3,00	UND	675,00	2.025,00

REVESTIMIENTO

17	B0702630	INSTALACION DE TECHO DE PVC. INCLUYE ESTRUCTURA	62,60	MTS	198,22	12.408,57
21	B0301852	APLICACION DE PINTURA AUTOMOTRIZ EN ESTRUCTURA METALICA	115,43	MTS	25,25	2.914,61
20	EAP201	PINTURA DE CAUCHO INTERIOR EN PAREDES. NO INCLUYE FONDO ANTIALCALINO	75,50	MTS2	15,61	1.178,56
13	EAZ01849	REVESTIMIENTO DE MUEBLES Y TOPES CON PIEDRA SINTERIZADA	8,40	MTS2	337,50	2.835,00
14	EAZ01850	REVESTIMIENTO DE MUEBLES Y TOPES CON PIEDRA SINTERIZADA	4,80	MTS	102,00	489,60

HERRERIA

22	EEM0503	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CANAL DE AGUA DE LLUVIA, EN LAMINA GALVANIZADA CAL.20. INCLUYE BAJANTE	7,75	MTS	116,24	900,86
23	EEM0504	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE BAJANTEL DE AGUA DE LLUVIA.	6,60	MTS	23,94	158,00
10	B03000	REPARACION DE LOSACERO Y CONCRETO	2,00	UND	123,82	247,64
25	ESTRU024	S/T/I DE ESTRUCTURA METALICA BASE CAMPANA	1,00	UND	70,00	70,00
18	GEL25920	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CUMBRERA PARA TECHO	2,60	MTS	98,05	254,93
26	ESTRU037	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA CURTAIN WALL	5,91	MTS2	520,21	3.074,44
24	ESTRU021	S/T/I DE ESTRUCTURA METALICA BASE PARA LAMPARA COLGANTE	3,00	UND	40,00	120,00

CRISTALERIA

27	B0901521	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL TEMPLADO 10mm	5,91	MTS2	160,00	945,60
----	----------	---	------	------	--------	--------

ELECTRODOMESTICOS

42	ESX0123	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE BEBIDAS	1,00	UND	250,00	250,00
37	V2303686	S/T/I DE FOGATA	1,00	UND	2.600,00	2.600,00

PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 17/03/2026
FECHA VENCIMIENTO 17/03/2026

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 **TELEFONOS:** **COND. PAGO:** CONTADO **RESPONSABLE:** MILAGROS SANCHEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
38 V2303687	RESTAURACION DE PARRILLERA. INCLUYE FABRICACION DE ELEMENTOS MUEBLE PARRILLERA	1,00	UND	2.250,00	2.250,00
MOBILIARIO					
41 ESX01231	SUMINISTRO E INSTALACION DE FABRICADOR DE HIELO	1,00	UND	250,00	250,00
36 B070400	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MUEBLES	1,00	UND	14.500,00	14.500,00
43 EAZ0231	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA	11,75	MTS2	165,00	1.938,75
35 EAZ02400	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE COMEDOR	1,00	JGO	12.500,00	12.500,00
ACABADOS					
15 EAZ0160	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE PISOS CON PORCELANATO. SECCION 1.20x0.19	1,00	MTS2	99,01	99,01
16 ETE0030	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE ISOPANEL	62,60	MTS2	112,50	7.042,50
DEMOLICIONES					
3 LAI65633	DEMOLICION PUNTUAL DE LOSA DE CONCRETO Y LOSACERO	2,00	UND	31,88	63,76
DEMOLICIONES				Sub Total:	90.760,25
				Sub total Descuento:	0,00
				Total:	90.760,25
PARRILLERA PISCINA					
ESTRUCTURA					
1 LAI4841	EXCAVACION EN TIERRA A MANO PARA CONSTRUCCION DE BASE DE PAVIMENTO	1,49	MTS3	53,84	80,22
2 EP091	CONSTRUCCION DE BASE DE PIEDRA PICADA CORRESPONDIENTE A OBRAS PREPARATIVAS	1,49	MTS3	87,46	130,32
5 ECS0990	CONCRETO DE F'c 250 kgf/cm2, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE LOSA DE FUNDACION. INCLUYE ENCOFRADO. ACERO DE R	14,91	MTS2	93,30	1.391,10
ALBAÑILERIA					
4 EAA0930	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN PAREDES CON MORTERO A BASE DE ARENA Y CEMENTO. ACABADO RUSTICO INCLUYE FRISO B	7,60	MTS2	20,40	155,04
6 GEL1032	CONSTRUCCION DE TOPE EN MAMPOSTERIA. INCLUYE ENCOFRADO Y ACERO DE REFUERZO."	17,85	MTS	116,12	2.072,74
3 B05012	CONSTRUCCION DE PAREDES DE BLOQUES HUECOS DE ARCILLA, ACABADO CORRIENTE E = 15 cm. NO INCLUYE MACHONES	3,80	MTS2	41,94	159,37
INSTALACIONES SANITARIAS					
13 EST261	PUNTO DE AGUAS CLARAS DE PLASTICO POLIPROPILENO, DIAMETRO 20 mm, SOLDADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSION / POLIFUSION	4,00	PTO	78,80	315,20



PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 19/03/2026
FECHA VENCIMIENTO 19/03/2026

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 **TELEFONOS:** **COND. PAGO:** CONTADO **RESPONSABLE:** MILAGROS SANCHEZ

	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
17	EP765	TUBERIA AGUAS RESIDUALES, PVC, DIAMETRO 4 plg (102 mm), E= 3.2 mm EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.	12,00	MTS	47,30	567,60
16	EP763	TUBERIA AGUAS RESIDUALES, PVC, DIAMETRO 2 plg (51 mm), E= 3.2 mm EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.	6,00	MTS	41,49	248,94
14	EST2552	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE AGUAS CLARAS DE PLASTICO POLIPROPILENO. DIAMETRO 25 mm.	18,00	MTS	15,32	275,76
28	LAI1180	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE	1,00	UND	360,00	360,00
29	ESG00112	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	1,00	UND	560,00	560,00
15	ESP046	PUNTOS DE AGUAS RESIDUALES, DE PVC, DIAMETRO 2 plg (51 mm), E = 1.8 mm. EMBUTIDO O ENTERRADO. INCLUYE CONEXIONES.	4,00	PTO	76,55	306,20
GAS						
27	CMT0115	PUNTO Y CANALIZACION DE TUBERIA DE GAS. INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA	1,00	SG	1.250,00	1.250,00
INSTALACIONES ELECTRICAS						
22	B111030	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS COLGANTES	3,00	UND	450,00	1.350,00
21	B11045	I.E. CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, THW, CALIBRE 12 AWG (2.32 mm).	60,00	MTS	2,91	174,60
20	LIG0030	I.E. CAJETINES PLASTICOS, SALIDA 3/4 plg, PROFUNDIDAD 1 1/2 plg, RECTANGULARES 2 X 4 pla (5.1 X 10.2 cm).	4,00	UND	8,00	32,00
19	EP618	I.E. CAJETINES PLASTICOS, SALIDA 3/4 plg, PROFUNDIDAD 1 1/2 plg, OCTOGONALES 4 pla (10.2 cm).	3,00	PZA	8,00	24,00
18	EIT018	I.E. TUBERIA PLASTICA RIGIDA LIVIANA, PVC, EMBUTIDA. DIAMETRO 3/4 plg (19 cm).	25,00	MTS	15,72	393,00
REVESTIMIENTO						
10	EAZ0155	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE MUEBLE CON PORCELANATO	10,99	MTS2	95,30	1.047,35
8	EAZ016143	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE PISO CON PORCELANATO, FORMATO 1.20x0.60	1,00	MTS2	1,00	1,00
9	EAZ016144	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE PISO CON PORCELANATO, FORMATO 1.20x0.60	1,00	MTS	1,00	1,00
7	EAZ0152	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE PARED CON PORCELANATO. FORMATO 120 X 60 CM	14,91	MTS2	95,30	1.420,92
12	EAZ01850	REVESTIMIENTO DE MUEBLES Y TOPES CON PIEDRA SINTERIZADA	27,45	MTS	102,00	2.799,90
11	EAZ01849	REVESTIMIENTO DE MUEBLES Y TOPES CON PIEDRA SINTERIZADA	7,90	MTS2	337,50	2.666,25
HERRERIA						
23	EST00955	CONSTRUCCION DE BASE PARA ESTRUCTURA METALICA CON FLANCHES DE SECCION . 20CMX20CMX4MM	4,00	UND	120,00	480,00
26	ESTRU050	FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MUEBLE	1,00	UND	2.250,00	2.250,00

PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 19/03/2026
FECHA VENCIMIENTO 19/03/2026

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 **TELEFONOS:** **COND. PAGO:** CONTADO **RESPONSABLE:** MILAGROS SANCHEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
25 ESTRU021	S/T/I DE ESTRUCTURA METALICA BASE PARA LAMPARA COLGANTE	3,00	UND	40,00	120,00
MOBILIARIO					
24 LIG1123	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLA	1,00	UND	8.555,30	8.555,30
31 V230365	S/T DE SILLAS	3,00	UND	1.035,00	3.105,00
30 B0103057	FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS PARA PARRILLERA DE ACERO INOXIDABLE	1,00	SG	4.500,00	4.500,00
MOBILIARIO				Sub Total:	36.792,81
				Sub total Descuento:	0,00
				Total:	36.792,81
MEJORAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA: PUESTA A TIERRA					
INSTALACIONES ELECTRICAS					
11 B11067	I.E. CAJAS METALICAS DE PASO/DERIVACION, SUSPENDIDA, 10" X 10" X 6 plg (25.4 x 25.4 x 15.2 cm).	5,00	PZA	148,78	743,90
9 B11047	I.E. CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, THW, CALIBRE 4 AWG (5.89 mm).	310,00	MTS	8,38	2.597,80
2 B110120	PUESTA A TIERRA DE CUARTO DE BOMBAS	1,00	UND	365,09	365,09
3 B110121	PUESTA A TIERRA DE TABLERO SG Y A/A	1,00	UND	881,83	881,83
4 B110122	DISTRIBUCION DE CABLE DE TIERRA PARA AIRES ACONDICIONADOS	1,00	PZA	1.423,64	1.423,64
5 B110123	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERONLAB 5 30L, SISTEMA DE BARRAS100AMP. INCLUYE BREAKER (A/A)	1,00	PZA	3.098,84	3.098,84
6 B110124	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERONLAB 5 12L, SISTEMA DE BARRAS200AMP. INCLUYE BREAKER (T. PPAL)	1,00	PZA	2.798,84	2.798,84
7 B110125	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERONLAB 5 12L, SISTEMA DE BARRAS 100AMP. INCLUYE BREAKER (T.EXTERIOR)	1,00	PZA	2.048,84	2.048,84
8 B110126	REUBICACIONDETABLERONLAB512LEXISTENTE. (CUARTO DE BOMBAS)	1,00	PZA	881,79	881,79
12 B111890	S/I DE BREAKER DE 3 X 200 Amp	1,00	UND	698,84	698,84
1 HS0053	EXCAVACION A MANO DE ZANJAS EN TIERRA PARA EMPOTRAMIENTO DE TUBERIA DE ELECTRICIDAD	15,00	MTS	15,00	225,00
10 EIB153	I.E. TUBERIA PLASTICA RIGIDA PESADA, PVC, EMBUTIDA. DIAMETRO 2 plg (51 mm)	78,00	MTS	33,20	2.589,60



MILAGROS SÁNCHEZ®

/ARQUITECTURA /INTERIORISMO /CONSTRUCCIÓN

PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 28/03/2026
FECHA VENCIMIENTO 28/03/2026

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 **TELEFONOS:** **COND. PAGO:** CONTADO **RESPONSABLE:** MILAGROS SANCHEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
INSTALACIONES ELECTRICAS					
Sub Total:					18.354,01
Sub total Descuento:					0,00
Total:					18.354,01
TECHO DE ESTACIONAMIENTO					
PROYECTO					
1 DIS0272	PROYECTO CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL.	1,00	SG	330,00	330,00
ESTRUCTURA					
8 B02016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE GRANZON NATURAL CORRESPONDIENTE A OBRAS PREPARATIVAS	6,00	MTS3	97,50	585,00
10 EAH0476	FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA, COMPUESTA POR COLUMNAS VIGAS Y CORREAS. SECCION DE PERFIL VARIABLE	2.718,36	KG	11,38	30.934,94
6 LAI4842	EXCAVACION EN TIERRA A MANO PARA FUNDACIONES Y ZANJAS HASTA PROFUNDIDADES COMPRENDIDAS ENTRE 0.00 Y 1.50 METROS	6,00	UND	103,70	622,20
7 GEL1380	CONSTRUCCIÓN DE FUNDACIONES, INCLUYE COMPACTACION, BASE DE PIEDRA, ARMADO DE ACERO. ENCOFRADO Y VACIADO DE CONCRETO	6,00	UND	587,84	3.527,04
9 LIG1125	FABRICACION E INSTALACION DE BASE METALICAS PARA ESTRUCTURA. INCLUYE BARRAS ROSCADA. TUERCAS Y EPOXICO AUTONIVELANTE	6,00	UND	373,38	2.240,28
INSTALACIONES SANITARIAS					
11 EEM05101	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE AGUA DE LLUVIA. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CAL.20. INCLUYE CROMATO Y PINTURA	12,60	MTS	114,48	1.442,45
12 EEM05102	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA DE LLUVIA. INCLUYE CROMATO Y PINTURA	6,80	MTS	24,14	164,15
REVESTIMIENTO					
15 B0301852	APLICACION DE PINTURA AUTOMOTRIZ EN ESTRUCTURA METALICA	152,74	MTS	25,95	3.963,60
14 B0702630	INSTALACION DE TECHO DE PVC. INCLUYE ESTRUCTURA	119,00	MTS	198,24	23.590,56
DEMOLICIONES					
5 B010962	DEMOLICION DE LOSA DE PISO CON MANDARRIA Y MARTILLO DEMOLEDOR	8,64	MTS2	48,58	419,73
TRANSPORTE Y CARGA					
4 CMT0733	CARGA A MANO Y BOTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBAÑILERIA Y OTROS	30,00	MTS3	37,80	1.134,00
DEMOLICIONES					
2 LAI65631	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO	31,93	MTS2	71,40	2.279,80
ACABADOS					

PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 07/04/2026
FECHA VENCIMIENTO 07/04/2026

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 **TELEFONOS:** **COND. PAGO:** CONTADO **RESPONSABLE:** MILAGROS SANCHEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
13 ETE0030	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE ISOPANEL	119,00	MTS2	117,80	14.018,20

DEMOLICIONES

3 LAI65632	DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO Y COLUMNAS METALICAS	11,98	MTS	43,68	523,29
------------	--	-------	-----	-------	--------

DEMOLICIONES

Sub Total:	85.775,24
Sub total Descuento:	0,00
Total:	85.775,24

PORTON Y PUERTAS

REVESTIMIENTO

8 EAZ01856	REVESTIMIENTO EN PUERTA CON PIEDRA SINTERIZADA 6 MM	3,14	MTS2	290,11	910,95
------------	---	------	------	--------	--------

HERRERIA

5 B0001810	FABRICACION Y MONTAJE DE HALADOR PUERTA ESTACIONAMIENTO	1,80	MTS	105,00	189,00
6 B0300804	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE SEGURIDAD.INCLUYE HALADOR. NO INCLUYE CERRADURA	3,29	MTS2	1.248,77	4.108,45
1 B0301034	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CORREDIZO. INCLUYE CAMBIO DE RUEDAS Y RIEL	1,00	UND	585,00	585,00
2 B0301036	CONFECCION Y CAMBIO DISEÑO EN PUERTA METALICA CON SUSTITUCION LAMINAS DE HIERRO 2MM Y CALIBRE #18	5,96	MTS2	455,31	2.713,65
3 B0301037	CONFECCION Y CAMBIO DISEÑO EN PORTON METALICO CON SUSTITUCION LAMINAS DE HIERRO E=2MM Y CALIBRE #18	14,60	MTS2	581,31	8.487,13
4 B0301038	CAMBIO DE APERTURA PUERTA CON EJE PIVOTANTE Y RODAMIENTO CONICO	1,00	UND	337,50	337,50

CERRADURAS

7 B090090	S/I DE CERRADURAS BANCARIA	1,00	UND	352,48	352,48
-----------	----------------------------	------	-----	--------	--------

CERRADURAS

Sub Total:	17.684,15
Sub total Descuento:	0,00
Total:	17.684,15

CARPINTERIA: COCINA

INSTALACIONES ELECTRICAS

25 B111100	I.E. SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA LED PARA ILUMINACION DE MUEBLE, INCLUYE PERFIL	24,41	MTS	0,01	0,24
26 B11295	S/I DE TRANSFORMADOR PARA ILUMINACION DE MUEBLE	6,00	UND	0,01	0,06

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 20/05/2026
FECHA VENCIMIENTO 20/05/2026

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 **TELEFONOS:** **COND. PAGO:** CONTADO **RESPONSABLE:** MILAGROS SANCHEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
CARPINTERIA					
6 CARP0194MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE TIPO NICHOS MENOR A 300MM	1,00	UND	0,01	0,01
13 CARP0196MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REPISAS	2,00	MTS	0,01	0,02
23 CARP0207MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE HERRAJE TIPO PAPELERA 1,2 O3 CUBOS	1,00	UND	0,01	0,01
24 CARP0208MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE FRONTALES PARA MUEBLES BASE FABRICADO EN MELAMINICO 18MM DE 0 A 100MM	5,00	UND	0,01	0,05
18 CARP0202MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MODULO PARA VINERA PANELABLE FABRICADO EN MELAMINICO 18MM DE 600MM A 1000MM	1,48	MTS2	0,01	0,01
19 CARP0203MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE SUPERIOR TIPO VITRINA FABRICADO EN MELAMINICO 18MM INFERIOR A 600MM	2,00	UND	0,01	0,02
20 CARP0204MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE BASE INFERIOR FABRICADO EN MELAMINICO 18MM DE 1200MM A 2000MM	1,66	MTS2	0,01	0,02
21 CARP0205MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MODULO PARA LAVAVAJILLAS, FABRICADO EN MELAMINICO 18MM	1,00	UND	0,01	0,01
22 CARP0206MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE TIPO NICHOS FABRICADO CON MELAMINICO 18MM DE 600MM A 1200MM	2,00	UND	0,01	0,02
7 CARP0130MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE BASE PARA GABINETE	3,00	UND	0,01	0,03
11 CARP0140MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MODULO DE DESPENSA CON ENTREPAÑO DE 400 MM A 900 MM	2,00	UND	0,01	0,02
2 CARP0113MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO. INCLUYE PERFILERIA	1,39	MTS2	681,90	947,84
4 CARP0141MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MODULO PARA NEVERA, FABRICADO EN MELAMINICO 18MM	4,31	MTS2	0,01	0,04
5 CARP0143MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MODULO PARA DESPENSA, INCLUYE HERRAJE PURE	2,00	UND	0,01	0,02
8 CARP0134MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE SUPERIOR TIPO VITRINA DE 600MM A 1500MM	1,00	UND	0,01	0,01
9 CARP0135MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MODULO PARA TORRE DE CALOR	2,00	UND	0,01	0,02
10 CARP0136MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE TIPO ESCAMOTEABLE PARA PUERTA DOBLE	1,00	UND	0,01	0,01
16 CARP0138MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE BASE PARA ISLA DE COCINA	2,73	MTS2	0,01	0,03
3 CARP0139MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE HERRAJE TIPO CONDIMENTERO	3,00	UND	0,01	0,03
15 CARP0111MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENTREPAÑOS DE VIDRIO	0,64	MTS2	87,74	56,15
1 CARP0110MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTAS PARA ARMARIOS, INCLUYE BISAGRAS Y HALADORES	18,44	MTS2	0,01	0,18
14 CARP0107MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE TIPO NICHOS DE 300MM A 600MM. NO INCLUYE CRISTAL	2,00	UND	0,01	0,02

PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 20/05/2026
FECHA VENCIMIENTO 20/05/2026

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 **TELEFONOS:** **COND. PAGO:** CONTADO **RESPONSABLE:** MILAGROS SANCHEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
12 CARP0103MO	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVETAS KIT ADVANCED H167 ANTRACITA	6,00	UND	309,28	1.855,68
17 CARP0104MO	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVETAS KIT ADVANCED H87 ANTRACITA	4,00	UND	0,01	0,04

CARPINTERIA

Sub Total: 2.860,61
Sub total Descuento: 0,00
Total: 2.860,61

CARPINTERIA: HAB. PPAL

INSTALACIONES ELECTRICAS

15 B11295	S/I DE TRANSFORMADOR PARA ILUMINACION DE MUEBLE	4,00	UND	0,01	0,04
14 B111100	I.E. SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA LED PARA ILUMINACION DE MUEBLE, INCLUYE PERFIL	13,00	MTS	0,01	0,13

CARPINTERIA

1 CARP0038MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PARED, FABRICADO EN MELAMÍNICO DE 18 MM	8,12	MTS2	0,00	0,00
10 CARP0105MO	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVETAS CON GUIAS INVISIBLES 450MM ANTRACITA	4,00	UND	0,01	0,04
13 CARP0106MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ARMARIO BASE DE 700MM A 1000MM	1,00	UND	0,01	0,01
3 CARP0114MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MODULARAS DECORATIVAS	9,39	MTS	0,01	0,09
9 CARP0137MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE BASE INFERIOR DE 0 MM A 1200 MM	2,00	UND	0,01	0,02
11 CARP0211MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MODULO BASE PARA MONOLITO	2,00	MTS	0,01	0,02
2 CARP0209MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REVESTIMIENTO DE PARED, FABRICADO EN MDF 18MM CON LAMINADO DECORATIVO	18,44	MTS2	0,01	0,18
12 CARP0210MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MODULO BASE PARA ESCRITORIO	2,00	MTS	0,01	0,02
4 CARP0132MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANELES TIPO CURVOS DE 300MM A 1000MM	1,00	UND	0,01	0,01
8 CARP0110MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTAS PARA ARMARIOS, INCLUYE BISAGRAS Y HALADORES	2,70	MTS2	0,01	0,03
6 CARP0111MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENTREPAÑOS DE VIDRIO	1,94	MTS2	87,74	170,22
7 CARP0140MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MODULO DE DESPENSA CON ENTREPAÑO DE 400 MM A 900 MM	3,00	UND	0,01	0,03
5 CARP0107MO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE TIPO NICHOS DE 300MM A 600MM. NO INCLUYE CRISTAL	1,00	UND	0,01	0,01



PRESUPUESTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
REMODELACION DE VIVIENDA CASA HS

FECHA EMISION 27/05/2026
FECHA VENCIMIENTO 27/05/2026

DIRECCION FISCAL:

DIRECCION ENTREGA:

R.I.F.: 000000002 TELEFONOS: COND. PAGO: CONTADO RESPONSABLE: MILAGROS SANCHEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO U.	TOTAL
				Sub Total:	170,85
CARPINTERIA				Sub total Descuento:	0,00
				Total:	170,85

TOTAL: 1.059.739,17